

# Plan Local d'Urbanisme



## Aménagement de l'île du Ramier Mise en compatibilité

*approuvée par délibération du 22/06/2023*

### 4 – Pièces réglementaires

#### 4A – Règlement



# Sommaire

<b>SOMMAIRE</b> .....	<b>3</b>
<b>CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES</b> .....	<b>5</b>
<b>CHAPITRE II : MODALITES D'ARTICULATIONS ENTRE CERTAINS DOCUMENTS DU PLU</b> .....	<b>9</b>
<b>CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES</b> .....	<b>15</b>
<b>CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES</b> .....	<b>27</b>
ZONE UC - ZONE URBAINE CENTRE .....	27
ZONE UF - ZONE URBAINE DE FAUBOURG .....	33
ZONE UCQ - ZONE URBAINE CŒUR DE QUARTIER .....	41
ZONE UI – ZONE URBAINE INTENSE .....	49
ZONE UIC – ZONE URBAINE D'INTERET COLLECTIF .....	58
ZONE UM – ZONE URBAINE MESUREE .....	67
ZONE UL – ZONE URBAINE LIMITEE .....	77
ZONE UP – ZONE URBAINE DE PROJET .....	89
ZONE UE – ZONE URBAINE ECONOMIQUE .....	97
ZONE 1AU – ZONE A URBANISER OUVERTE .....	105
ZONE 1AUI – ZONE URBAINE D'INTERET COLLECTIF .....	111
ZONE AU0 – ZONE A URBANISER FERMEE .....	115
ZONE A – ZONE AGRICOLE .....	119
ZONE N – ZONE NATURELLE .....	125
<b>ANNEXES DU REGLEMENT</b> .....	<b>133</b>
TERRITOIRES EN FAVEUR DE LA DIVERSITE SOCIALE .....	133
ORDONNANCES D'ARCHITECTURE .....	136
PRESCRIPTIONS D'ARCHITECTURE .....	139
ZOOM SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT - CAHIER .....	146
LEXIQUE – DEFINITIONS .....	151



# CHAPITRE I : Dispositions générales

## ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de TOULOUSE.

## ARTICLE 2 - PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANISME

- Les occupations et utilisations du sol doivent être, **d'une part conformes aux dispositions du règlement**, qu'il soit écrit ou graphique, **d'autre part compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)** lorsqu'elles existent ;
- L'ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

## ARTICLE 3 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS

Indépendamment des dispositions du présent PLU, s'ajoutent les prescriptions particulières édictées au titre de législations et de réglementations spécifiques en matière d'autorisations d'occupation et d'utilisation des sols. Il s'agit notamment :

- 3.1 - Les règles du Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales du Code de l'Urbanisme, à l'exception :**
- **des cas d'application du sursis à statuer prévus à l'article L424-1 du Code de l'Urbanisme ; ainsi que les refus de permis de construire,**
  - **des articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme qui restent applicables (art.R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de l'Urbanisme)**
- 3.2 -** les servitudes et dispositions annexées au PLU
- Les périmètres visés à l'article R151-51, R151-52 et R151-53 du Code de l'Urbanisme (périmètre de sites classé et inscrit, servitudes d'utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires, publicités...) ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et sont reportés, à titre d'information, dans les annexes.
- Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents de ce P.L.U. y sont reportées, mais de nouvelles servitudes peuvent avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont applicables.**
- De manière non exhaustive, des dispositions notamment en matière :
- de périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes.
  - de protection du patrimoine historique et esthétique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites, ainsi que du secteur sauvegardé délimité par l'arrêté ministériel du 21 août 1986.
  - de fouilles archéologiques, de prise en compte et de protection du patrimoine archéologique, et la liste des sites archéologiques
  - de lotissements dont les règles d'urbanisme spécifiques sont en vigueur
  - de zones de sursis à statuer au titre, notamment, de l'article L424-1 du Code de l'Urbanisme
- Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement ne s'applique que dans les limites fixées par les autres règles.
- 3.3 -** Sont également applicables les dispositions d'urbanisme édictant des règles relatives à l'occupation du sol et ayant leur fondement dans le code de l'urbanisme,

Rappel :

- les articles L111-6 à L111-10 relatifs aux entrées de ville
- l'article L111-13 relatif à l'interdiction d'accès à certaines voies
- les articles L111-15 et L111-23 relatifs à la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial
- l'article L111-12 relatif au refus de branchement aux réseaux des constructions irrégulières
- les articles L111-19 à L111-21 et L151-37 relatifs à l'emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes à un commerce soumis à autorisation d'exploitation commerciale, tel que les équipements cinématographiques
- les articles L113-1 et L113-2 relatifs aux espaces boisés classés
- les articles L421-3, L451-1 et suivants et R421-26 et suivants relatifs aux permis de démolir
- les articles L151-34 à L151-36 relatifs à l'exigibilité en stationnement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat, de résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles
- l'article L151-33 relatif à l'obligation de réalisation de places de stationnement
- l'article L152-4 relatif à la possibilité d'accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme :
  - pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant,
  - pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
  - ou pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

### ARTICLE 4 – DEFINITION DES ZONES

Le territoire de la Commune de TOULOUSE est divisé :

- **En zones urbaines dites "zones U"**, qui correspondent soit à des territoires déjà urbanisés, soit à des territoires dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- **En zones à urbaniser dites "zones AU"**, qui correspondent aux territoires destinés à être ouverts à terme à l'urbanisation.
- **En zones agricoles dites "zones A,"** qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- **En zones naturelles dites "zones N"**, qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison :
  - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
  - Soit de leur caractère d'espaces naturels
  - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles;
  - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion de crue (R151-24).

**Les zones U, AU, A et N** sont délimitées sur le « plan de zonage ». Certaines zones font l'objet de secteurs.

### ARTICLE 5 - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues

nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L152-3 du Code de l'Urbanisme.

Nonobstant le point ci-avant, et en application de l'article L152-4 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme.



## CHAPITRE II : MODALITES D'ARTICULATIONS ENTRE CERTAINS DOCUMENTS DU PLU

### A - LES PIECES REGLEMENTAIRES DU PLU

**Les pièces majeures sont le règlement écrit et les documents graphiques du règlement.**

Ils sont composés comme suit :

**Le règlement écrit est découpé en 5 chapitres :**

- Les dispositions générales,
- Les modalités d'articulations entre certains documents du PLU,
- Les dispositions communes,
- Les dispositions spécifiques,
- Les annexes du règlement.

**Les documents graphiques du règlement sont au nombre de 3 :**

- un « plan Zonage » au 1/15 000<sup>ème</sup>,
- un cahier au 1/2 500<sup>ème</sup>,
- un plan des zones d'influence TCSP et des territoires de diversité sociale au 1/15000<sup>ème</sup>.

En préalable, il convient de déterminer le secteur indicé de la zone considérée représentée aux documents graphiques du règlement et se référer au règlement écrit qui correspond. Ainsi, les dispositions à prendre en compte sont celles applicables à la zone :

- les dispositions communes applicables à l'ensemble du territoire,  
ET
- les dispositions spécifiques liées à la zone,  
ET
- si elles existent, les dispositions particulières du document graphique du règlement - cahier. En effet, afin de traduire un projet, de préciser une spécificité, le document graphique du règlement – cahier, au 1/2 500<sup>ème</sup>, indique, les dispositions réglementaires qui se substituent aux dispositions communes et aux dispositions spécifiques à chaque zone. Si un projet n'est pas concerné par ces dispositions particulières du document graphique du règlement – cahier, les dispositions applicables sont les dispositions communes et les dispositions spécifiques à la zone concernée par le projet.

Si un projet est concerné par un document graphique du règlement - cahier :

Pour « l'espace constructible A » : les dispositions applicables sont les dispositions communes et les dispositions spécifiques à chaque zone, si elles ne sont pas différentes de celles mentionnées au document graphique du règlement - cahier ;

- Par ailleurs, dans une bande de 17 m de profondeur comptée à partir de la limite des voies ou emprises existantes ou projetées ou de l'emplacement réservé pour voie et ouvrages publics ou de la limite de recul, toute construction peut être implantée soit sur les limites séparatives latérales, soit à une distance minimale définie à l'article 7 des dispositions spécifiques.

Pour « l'espace constructible B » : les dispositions applicables sont :

- les «dispositions communes»,  
ET
- les dispositions spécifiques à chaque zone pour les articles 1 à 5, 11 et 12  
ET
- les dispositions du document graphique du règlement - cahier pour les articles 6 à 10, et 13.

### 1 – COMPOSITION DETAILLEE DU REGLEMENT - ECRIT

Le règlement écrit est constitué :

#### Règlement

- de la partie dite « **dispositions générales** » qui précise le champ d'application territorial, la portée du règlement, la définition des zones, les règles applicables aux adaptations mineures ;
- d'une partie dite « **modalités d'articulations entre certains documents du PLU** » qui définit l'articulation entre les différents documents règlementaires (en dehors des OAP),
- d'une partie dite « **dispositions communes** » qui regroupe les dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire, y compris sur les terrains sur lesquels s'appliquent les dispositions des documents graphiques du règlement ;
- d'une partie dite « **dispositions spécifiques** » qui définit les règles spécifiques concernant chacune des zones complétées ou modifiées par les éventuelles dispositions des documents graphiques du règlement ;
- des « **annexes du règlement** » comprenant des prescriptions et ordonnances d'architecture, lexicque et définitions ainsi que les règles applicables aux territoires d'application des dispositions en faveur de la diversité sociale.

## 2 – COMPOSITION DETAILLEE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

### 2.1. Le plan de zonage au 1/15 000<sup>ème</sup>

Il comprend :

- **Les limites de zones et de leurs secteurs indicés;**
- **Les espaces boisés classés (E.B.C.) prévus aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme ;**
- **Les espaces verts protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme**  
Il s'agit d'ensemble végétal à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou paysagère. La protection et la mise en valeur de ces éléments de paysage identifiés induisent de ne pas altérer leur caractère paysager, écologique ou végétal. Les modifications apportées ne peuvent impacter ainsi l'unité générale de l'élément paysager classé en Espace Vert Protégé. Les végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés et certains éléments minéraux, aménagements ou constructions d'impact modéré sont autorisés (allées piétonnes, voies d'accès, aménagements liés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, éléments décoratifs, emmarchements, kiosques, abris de jardin, bassins, pistes cyclables, une piscine et son local technique, etc.). Il sera recherché de façon privilégiée le traitement perméable du sol.
- **Les emplacements réservés au titre de l'article L151-41 (1 à 3°) du Code de l'Urbanisme ;**
- **Les servitudes prévues au titre de l'article L151-41 (5°) du Code de l'Urbanisme dénommées aussi «périmètres de constructibilité limitée», consistant à interdire, dans un périmètre délimité et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations, d'une surface supérieure à 20m<sup>2</sup> de surface de plancher créée pour l'habitat et à 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher créée pour les autres destinations.**
- **Sont donc admis :**
- les constructions ou installations, d'une surface inférieure à ces seuils,
- les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.  
Cette servitude prend effet à la date d'approbation de la procédure d'évolution du P.L.U. qui l'a instaurée.  
L'échéance de chacun des périmètres L151-41 (5°) est précisée au document graphique du règlement – cahier au 1/2500<sup>ème</sup>.
- **Les servitudes pour équipement public** indiquant la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier des terrains concernés. Contrairement aux emplacements réservés, ces servitudes pour équipement public présentent des limites d'emprise de principe;
- **Les tracés et stations de métro ;**
- **L'ensemble des périmètres des risques naturels ou technologiques portés à la connaissance de la collectivité.**

### 2.2. Cahier au 1/2500<sup>ème</sup>

Il est composé d'éléments prescriptifs qui s'ajoutent aux éléments figurant au plan de zonage.

Il comprend différents outils règlementaires qui sont ici présentés selon des thématiques :

#### 2.2.1. Commerce

Des dispositions particulières au titre de l'article L151-16, du Code de l'Urbanisme, peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dans les cas suivants :

Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme suit :

#### **Les « Linéaires artisanaux et commerciaux protégés »**

Ces dispositions s'appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s'établit sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade de la construction. Dans ces linéaires, sont interdits, les nouvelles constructions, le changement de destination et les extensions pour les destinations suivantes:

- Habitation,
- Industrie,
- Exploitation agricole et forestière,
- Entrepôt.

De plus, les dispositions concernant les linéaires de composition architecturale devant assurer la mixité des fonctions urbaines s'appliquent.

#### **Les « Linéaires artisanaux et commerciaux à protection renforcée »**

Ces dispositions s'appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s'établit sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade de la construction.

Dans ces linéaires, les dispositions relatives aux linéaires protégés s'appliquent et les activités suivantes sont interdites :

- Bureaux et activités tertiaires,
- Médical et paramédical : laboratoire d'analyses, professions libérales médicales et assimilés, hors pharmacies et parapharmacies,
- Professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, et autres activités assimilées,
- Bureaux d'études : informatique, consultant, et autres activités assimilées,
- Agences : immobilières, bancaires y compris distributeur automatique de billets, assurance, travail temporaire, bureau de vente, et autres activités assimilées,
- Prestations de service aux entreprises : nettoyage, et autres activités assimilées,
- Etablissements de service et de location de matériel : stations de lavage automobile, vidéothèques, salles de jeux, et autres activités assimilées.

De plus, les dispositions concernant les linéaires de composition architecturale devant assurer la mixité des fonctions urbaines s'appliquent.

### **2.2.2. – Espaces accompagnant le bâti**

#### **Les « espaces verts » :**

Les extensions des constructions existantes ainsi que certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol tels que les piscines, les abris de jardin, ..., peuvent être admis dans la limite de 20 m<sup>2</sup> de surface de plancher ou dans la limite de 10 % de la superficie des «espaces verts», à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU.

#### **Les « espaces d'accompagnement » :**

Certains modes d'occupation ou d'utilisation des sols sont admis :

- les sous-sols sur 100 % de la superficie de « l'espace d'accompagnement » ;
- les extensions des constructions existantes ainsi que certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol tels que les piscines, les abris de jardin, ..., peuvent être admis dans la limite de 20 m<sup>2</sup> de surface plancher ou dans la limite de 10 % de la superficie des «espaces d'accompagnement», à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU.

#### **Les « espaces aménagés » :**

Les extensions des constructions existantes ainsi que certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol tels que les piscines, les abris de jardin, ..., peuvent être admis dans la limite de 20 m<sup>2</sup> de surface de plancher ou dans la limite de 10 % de la superficie des «espaces aménagés», à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU.

### **2.2.3. – Mesures accompagnant les formes urbaines**

#### **Les « linéaires de composition architecturale devant assurer la mixité des fonctions urbaines » :**

La composition architecturale des immeubles, et plus particulièrement des rez-de-chaussée, doit permettre de constituer un paysage urbain où la fonction d'animation et de mixité des usages des rez-de-chaussée soit mise en valeur. Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades (y compris celles à destination de commerce) doivent s'adapter à l'architecture de la construction, au caractère des lieux, au paysage des façades environnantes et aux objectifs exprimés par le document graphique du règlement - cahier.

#### **2.2.4 - Éléments Bâti Protégés :**

**Les Éléments Bâti Protégés (EBP) au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme comprennent : bâtiments, façades, éléments architecturaux...**

- Leur reconstruction après sinistre ou dans le cadre d'un immeuble menaçant ruine ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la non conformité de cette construction à l'égard des règles applicables.
- La démolition de parties d'un bâtiment, de façade ou d'élément architectural peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble.
- Une modification (extension...) peut être admise si elle est compatible avec le caractère architectural du bâtiment, de la façade ou de l'élément architectural sous réserve de ne pas aggraver la non conformité à l'égard des règles applicables.

#### **2.2.5 – Dispositions particulières liées aux reculs et implantations du bâti**

**Les « zones de recul »**

Les zones de recul par rapport aux infrastructures routières ou liées à l'amendement Dupont déterminent un recul minimal d'implantation des constructions en substitution de l'article 6 des dispositions spécifiques du présent règlement.

**Les dispositifs particuliers d'implantation**

Des implantations obligatoires du bâti peuvent être mentionnées au « document graphique – cahier » et s'imposent aux articles 6 des dispositions spécifiques du présent règlement.

Des implantations possibles du bâti peuvent être mentionnées au « document graphique – cahier » et offrent une possibilité complémentaire à celles traduites aux articles 6 des dispositions spécifiques du présent règlement.

**Les dispositions liées au métro**

Un espace d'application des dispositions liées au métro s'applique dans une bande de 54 m comptée de part et d'autre de l'axe du tunnel du Métro, des dispositions particulières peuvent être imposées pour sa préservation à toute occupation et utilisation du sol (décret n° 91-1147 du 14 Octobre 1991 modifié par décret n° 2003-425 du 7 Mai 2003).

#### **2.2.6 – Dispositions particulières liées aux hauteurs du bâti :**

**Les « Hauteurs sur voie »**

Lorsque la non application de la hauteur sur voie (article 10) des dispositions spécifiques est mentionnée au document graphique du règlement - cahier pour les espaces constructibles «A», la hauteur est alors définie:

- soit par la hauteur absolue mentionnée dans cet espace constructible «A» lorsqu'elle existe,
- soit par la hauteur absolue définie à l'article 10 des dispositions spécifiques de la zone concernée .

Il est précisé que cette représentation graphique peut s'appliquer, soit par rapport à une rue déterminée, soit à tout l'espace constructible "A", soit à une partie de cet espace constructible "A" lorsqu'il en fait le contour.

**Les « Hauteurs absolues »**

Les hauteurs absolues sont définies dans les articles 10 des dispositions spécifiques à chaque zone; elles peuvent être remplacées, pour certains territoires particuliers, par des indications reportées sur le document graphique du règlement - cahier. Elles peuvent être exprimées en mètres, en altitude NGF et/ou en nombre de niveaux.

**Les Hauteurs sur limite de « l'espace constructible »**

Dans le cas où une hauteur sur limite de « l'espace constructible » est précisée sur le document graphique du règlement - cahier, la hauteur de toute construction, mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, ne peut dépasser, sur la limite de « l'espace constructible », la hauteur mentionnée sur le document graphique du règlement - cahier.

Si tout ou partie de la construction présente un recul par rapport à la limite de « l'espace constructible », la hauteur de la construction ne peut dépasser la hauteur mentionnée sur le document graphique du règlement - cahier, augmentée de ce recul. Cette hauteur est représentée sur le document graphique du règlement - cahier par une écriture de couleur blanche dans un rectangle de couleur bleue.

#### **2.2.7 – Périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation – OAP.**

Les périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation – OAP- sont représentés au document graphique du règlement –

cahier.

### **2.3 – Le plan des zones d'influence TCSP et des territoires de diversité sociale au 1/15000ème.**

Afin d'apporter une bonne lisibilité des dispositions règlementaires retranscrites aux documents graphiques, il a été nécessaire de représenter les territoires d'application des dispositions en faveur de la diversité sociale institués au titre du L151-15 du Code de l'Urbanisme sur un plan au 1/15000<sup>ème</sup>. Dans la même recherche de clarté, les zones d'influences des stations TCSP sont aussi mentionnées. Il vient ainsi compléter les éléments prescriptifs qui sont compris aux documents graphiques du règlement - plan Zonage au 1/15000<sup>ème</sup> et cahier au 1/2500<sup>ème</sup>.

### **2.4 – Les autres pièces règlementaires**

A ces éléments s'ajoutent pour précisions :

- les listes des **emplacements réservés** (ER) (L151-41 1<sup>o</sup> à 3<sup>o</sup> du code de l'urbanisme) et des **servitudes pour équipement public** font l'objet de listes indiquant les bénéficiaires, catégories, leur destination et leur superficie. Il est à noter que lorsqu'un délaissé résultant de l'application d'une servitude pour équipement public, il devient constructible selon les dispositions de la zone ou du document graphique du règlement auquel il appartient.
- les listes des **éléments bâtis protégés** (EBP) et des **espaces verts protégés** (EVP), font aussi l'objet d'une liste pour chacun d'entre eux afin de pouvoir les localiser au mieux.

## **B – LES ANNEXES DU PLU**

En outre, conformément au Code de l'Urbanisme les servitudes d'utilité publique et les annexes s'appliquent.

A titre d'information, **des annexes du Plan Local d'Urbanisme** mentionnent notamment :

- les Servitudes d'Utilité Publique, dont notamment :
  - les documents graphiques, notices et règlements des Plans de Prévention des Risques naturels et technologiques **dont : inondation, sécheresse, mouvements de terrain ...**
  - les plans d'exposition au bruit (P.E.B.) des aéroports,
  - le secteur sauvegardé et les sites et monuments inscrits ou classés (listes et plans),

Un plan de synthèse au 1/15 000 permet de visualiser globalement les secteurs touchés par une de ces servitudes sachant que toutes n'ont pas pu être retranscrites dans leur détail comme les PPR, et d'autres en sont absentes comme les MH et le secteur sauvegardé. Chacune font néanmoins l'objet d'un plan graphique détaillé qui leur est propre.

- les annexes sanitaires du PLU portant sur les eaux usées, pluviales et potables ainsi que le plan d'assainissement non collectif,
- les graphiques d'informations mentionnant les zones d'aménagement concerté (Z.A.C.), les programmes d'aménagement d'ensemble (P.A.E.), Périmètres de Droit de préemption simple et renforcé (DPU et DPUR), les périmètres de Droit de Préemption Commercial (DPC), les périmètres de sursis à statuer au titre de l'article L424-1 du Code de l'Urbanisme
- les périmètres liés à l'environnement comprenant les périmètres de bruit des infrastructures de transport et le règlement des enseignes, pré-enseignes et publicités,
- d'autres annexes comprenant les zones dans lesquelles le permis de démolir s'applique, les zones d'archéologie préventive....



## CHAPITRE III : Dispositions communes

### ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- 1.1 - Tout changement de destination, toute réaffectation ou toute suppression non compensée des aires de stationnement ayant fait l'objet d'une concession à long terme.
- 1.2 - Toute occupation autre que celles prévues aux chapitres précédents relatifs aux périmètres «espaces verts », «espaces d'accompagnement», «espaces aménagés» et «périmètres de constructibilité limitée » prévus à l'article L151-41(5°) du Code de l'Urbanisme.

### ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

#### 2.1 - Mise en œuvre d'une démarche de Développement Durable et de Qualité Environnementale :

La conception des projets doit résulter de la mise en œuvre d'une démarche de Développement Durable et de Qualité Environnementale visant à :

- la gestion économe du territoire,
- la construction de bâtiments économes en énergie,
- la gestion de l'environnement sonore,
- l'accompagnement de l'impact des projets sur le cycle de l'eau,
- la relation harmonieuse du bâtiment avec le quartier,
- la mise en place de la ventilation naturelle,
- ...

#### 2.2 - Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres mentionnés dans les annexes (Arrêté Préfectoral du 18/01/2006) :

Les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-21 et 95-22 du 09 Janvier 1995.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 25 Avril 2003.

#### 2.3 - Les occupations et utilisations du sol déjà existantes, non conformes à certaines des règles applicables à la zone concernée :

- 2.3.1 - Les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non conformité de cette occupation ou utilisation du sol à l'égard de ces règles, sont admis.
- 2.3.2 - La reconstruction à l'identique d'une clôture non conforme aux règles du PLU en vigueur et amenée à disparaître du fait d'une acquisition réalisée suite à Déclaration d'Utilité Publique ou imposée par l'autorisation de construire est admise si elle n'a pas pour effet d'aggraver sa non conformité aux règles existantes.

#### 2.4. – Les réseaux de Transport en Commun en Site Propre :

- 2.4.1. - Les occupations et utilisations du sol, indispensables au fonctionnement du réseau de transport en commun en site propre, y compris les installations classées y afférant, sont admises en toute zone du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires des articles 1 à 10 et 12 à 13 de la zone concernée.
- 2.4.2. - Pour les aménagements comportant des aires de stationnement, celles-ci doivent être traitées à l'aide de techniques limitant l'imperméabilisation des sols et doivent comporter, sauf celles situées sur dalle, au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup>.

#### 2.5. - Les locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments, (y compris les garde-corps destinés exclusivement à assurer la sécurité du personnel pour des interventions techniques) ou des opérations d'aménagements, ainsi que les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes ... sont admis et ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires des articles 6, 7, 9 et 10 de la zone concernée.

#### 2.6. – Le ou les emplacements couverts, réservés aux vélos ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires des articles 6, 7 et 9 de la zone concernée.

- 2.7. - Les centres de récupération écologique** sont admis en toute zone du PLU, sous réserve de prévoir un aménagement paysager compatible avec leur environnement.
- 2.8. - Les occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées** ne sont en outre admises qu'à la condition qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier et en conformité avec toutes les dispositions nécessaires à la réduction des inconvénients et des dangers qu'elles peuvent présenter.
- 2.9 - Dans les périmètres identifiés au document 4B1, concernant la connaissance des risques**, les occupations et utilisations du sol sont autorisées à condition :
- 2.9.1 : en secteur T1 d'être liées à l'activité à l'origine de la nuisance,
  - 2.9.2 : en secteur T2 d'être compatibles avec le risque technologique.
- 2.10 – Les constructions liées ou nécessaires aux aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse et les installations classées y afférent**, y compris les mesures en faveur de l'environnement ainsi que les affouillements et exhaussements du sol induits, sont autorisés.

### ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

- 3.1 -** Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et adaptées à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l'approche des piétons et des personnes à mobilité réduite, des moyens d'urgence et de secours et des véhicules d'intervention des services collectifs.
- 3.2 - Accès**
- 3.2.1 -** Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir au moins un accès privatif à une voie, positionné et aménagé pour les véhicules, le plus perpendiculairement possible à la voie, de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour les usagers de ces voies ou accès, en prenant en compte la nature et l'intensité du trafic sur ces voies ou accès.
- 3.2.2 -** Un seul accès de véhicule est admis par unité foncière, le plus éloigné possible des carrefours, excepté si la spécificité des besoins ou l'importance de l'opération, et l'éloignement des carrefours justifient un nombre d'accès supérieur.
- 3.2.3 -** Pour toute unité foncière ayant une possibilité d'accès à plusieurs voies, l'accès sur la ou les voies supportant les trafics les moins importants ou les moins contraignants peut être exigé.
- 3.2.4 - Des conditions particulières d'accès existent le long de certaines voies :**
- Les accès des unités foncières situées en façade le long des voies suivantes :
- RN 124 dans la partie située à proximité immédiate de la commune de COLOMIERS ;
  - Boulevard de la Méditerranée ;
  - RD 23 (Route de Saint-Simon) entre le boulevard Eisenhower et le chemin de Tucaut ;
  - RD 2 (Route de Revel) entre le diffuseur de la Rocade Est et la commune de Saint-Orens ;
  - RD 16 (Route de Labège) entre le carrefour de la RD 2 et la limite de l'agglomération ;
  - RD 15 (route de Launaguet) et RD 4 (route de Fronton) pour les sections hors agglomération ;
  - RD 4 (chemin des Etroits) ;
  - RD 820 (Avenue des Etats-Unis section : Avenue Salvador Allende - Limite Nord de Toulouse) ;
  - Boulevard d'Atlanta ;
  - Rue de Nouadhibou.
- 3.2.4.1 -** doivent être réalisés sur une autre voie pour les unités foncières desservies par plusieurs voies ;
- 3.2.4.2 -** dans le cas contraire, doivent être plus particulièrement positionnés et aménagés de manière à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation et les usagers de ces voies ou accès, en prenant en compte la nature et l'intensité du trafic sur ces voies ou accès.
- 3.3 - Voirie**
- 3.3.1 -** Les intersections et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution correcte des véhicules et à assurer la meilleure visibilité possible.
- 3.3.2 -** La partie terminale des voies en impasse doit être traitée de telle sorte que tout véhicule puisse faire aisément demi-tour.

- 3.3.3** - La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité peut être exigée.

#### **ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE, D'ASSAINISSEMENT ET DIVERS**

- 4.1** - Dès lors que la destination des occupations et utilisations des sols concernées l'implique, leur desserte par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et adaptées à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations du sol.
- 4.2 - Réseau d'alimentation en eau :**
- 4.2.1** - Le raccordement et le branchement au réseau public de distribution d'eau potable doivent être réalisés dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur.
- 4.2.2** - Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et positionnés à des endroits précis à déterminer avec les Services de sécurité concernés.
- 4.3 - Réseaux d'assainissement :**
- 4.3.1** - Les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif.
- 4.3.2 - Eaux usées domestiques, industrielles et assimilables :**
- 4.3.2.1**- Le raccordement et le branchement au réseau d'assainissement se feront conformément au règlement d'assainissement de Toulouse métropole.
- 4.3.2.2** - Pour l'évacuation des eaux usées industrielles ou assimilables dans les réseaux publics d'assainissement, une neutralisation ou un traitement préalable est obligatoire.
- 4.3.3 - Eaux pluviales atmosphériques et assimilables :**
- 4.3.3.1** - Le raccordement et le branchement au réseau d'assainissement pluvial se feront conformément au règlement d'assainissement pluvial de Toulouse métropole.
- 4.3.3.2 - Pour limiter l'effet de l'imperméabilisation des sols**, toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales afin d'alimenter la nappe phréatique d'une part et d'éviter la saturation des réseaux d'autre part, doivent être mises en œuvre.
- L'excès de ruissellement ne doit pas :
  - soit aggraver la situation actuelle,
  - soit dépasser le débit correspondant à une imperméabilisation maximale de 20% de la surface de l'unité foncière.
- Cet excès de ruissellement pourra être canalisé et rejeté dans le réseau public.
- En adéquation avec le règlement d'assainissement pluvial, il est rappelé qu'en cas de rejet vers un exutoire saturé (défini au schéma directeur pluvial ou suite à une étude ponctuelle), le service assainissement de Toulouse métropole se réserve le droit d'imposer un débit de fuite en adéquation avec la capacité dudit exutoire.
- 4.3.3.3 - Pour les opérations d'aménagement**, cet excès de ruissellement peut être pris en compte sur l'ensemble de l'opération.
- 4.4 - Collecte des déchets urbains**
- 4.4.1.-** Il convient, chaque fois que cela est possible, de privilégier le mode de collecte via les dispositifs de colonnes enterrées.
- Un cahier des charges indiquant les recommandations techniques de réalisation est inclus dans les annexes sanitaires du PLU.
- 4.4.2.-** Dans le cas contraire, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- 4.4.2.1.** - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles techniques et d'hygiène en vigueur.
- 4.4.2.2.** - Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues et implantées en façade sur rue, sauf lorsque les bâtiments sont à l'alignement, et dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité.
- 4.5. - Réseaux divers**

**4.5.1. - Lignes de distribution :**

Les lignes de distribution d'énergie, de chauffage urbain, d'éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication, autres que celles assurant provisoirement des dessertes isolées, doivent être installées en souterrain et en nombre suffisant conformément aux réglementations et prescriptions en vigueur.

**4.5.2. - Locaux et installations techniques :**

**4.5.2.1. -** Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards,...) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d'énergie et de distribution postale, doivent être intégrés aux constructions.

**4.5.2.2. -** En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager et planté des abords des constructions.

**ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES**

- **SANS OBJET**

**ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES**

**6.1. -** Les «dispositions communes» et les «dispositions spécifiques» à chaque zone sont applicables, en ce qu'elles n'ont rien de différent par rapport aux dispositions indiquées sur les documents graphiques du règlement.

**6.2. - Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone :**

**6.2.1. -** sont exigées, le long de certains axes de circulation, conformément aux dispositions mentionnées aux documents graphiques du règlement.

**6.2.2. -** peuvent être exigées pour tenir compte de la présence d'arbres remarquables ; à cette fin, la règle définie dans le présent règlement est majorée de 3 m.

**6.2.3. -** sont admises ou exigées pour tenir compte :

- soit de l'implantation d'une construction dans le prolongement d'une construction immédiatement voisine déjà existante.
- soit de l'implantation d'une séquence urbaine de qualité à proximité existante ou projetée.

**6.2.4 -** sont admises pour les locaux et installations techniques destinées à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d'énergie et de distribution postale pour permettre le libre accès à ces locaux

**6.2.5 -** sont admises pour assurer l'isolation thermique par l'extérieur des constructions existantes et ce, dans la limite de 0.30 m par rapport aux règles définies par le présent règlement.

**6.2.6 –** sont admises, pour des volumes en retrait ou en saillie, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain dans les limites suivantes :

- les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,
- les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 m,
- les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3.50 m,
- les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 m,
- les balcons, les oriels, les éléments ponctuels d'architecture ou de modénature situés à 5 m du sol au moins si leur saillie ne dépasse pas :
  - Hors périmètre de ZAC : 1.20 m
  - En périmètre de ZAC : 3 m

Les travaux en saillie non listés sont rattachés à la catégorie, citée ci-dessus, la plus proche.

**6.2.7 –** Lorsque dans les dispositions spécifiques ou dans le document graphique du règlement, les projets sont concernés par une règle d'implantation à l'alignement ou avec un recul minimal, des implantations différentes sont admises pour les constructions à usage de service public ou d'intérêt collectif dans la limite d'un retrait de 2 m minimum.

- 6.2.8** - Les locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments, (y compris les garde-corps destinés exclusivement à assurer la sécurité du personnel pour des interventions techniques) ou des opérations d'aménagement, ainsi que les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes ... sont admis et ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires de l'article 6 de la zone concernée.

#### **ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- 7.1.** - Les « dispositions communes » et les « dispositions spécifiques » à chaque zone sont applicables, en ce qu'elles n'ont rien de différent par rapport aux dispositions indiquées sur les documents graphiques du règlement.
- 7.2. - Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone :**
- 7.2.1.** - peuvent être exigées pour tenir compte de la présence d'arbres remarquables, à cette fin, la règle définie dans le présent règlement est majorée de 3 m.
- 7.2.2.** -- sont admises pour assurer l'isolation thermique par l'extérieur des constructions existantes et ce, dans la limite de 0.30 m par rapport aux règles définies par le présent règlement.
- 7.2.3** -- sont admises, pour des volumes en retrait ou en saillie, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain dans les limites suivantes :
- les oriels situés à 5 m du sol au moins si leur saillie ne dépasse pas 1.20 m,
  - les éléments architecturaux ou de modénature si leur saillie ne dépasse pas 0.50 m,
  - les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1m,
  - les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.50 m,
  - les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0.20 m,
  - l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de récupération d'eau dans la limite de 1.20 m,
  - les garde corps des rampes des parkings en sous-sol dans la limite de 1.00 m,
  - les travaux en saillie non listés sont rattachés à la catégorie, citée ci-dessus, la plus proche.
- 7.2.4** - sont admises pour :
- les piscines dont le débord ne dépassent pas 60 cm du terrain naturel,
  - les terrasses non couvertes ne dépassant pas 60 cm du terrain naturel.
- 7.2.5** - lorsque dans les dispositions spécifiques ou dans le document graphique du règlement, les projets sont concernés par une règle d'implantation par rapport aux limites séparatives, des implantations différentes sont admises pour les constructions à usage de service public ou d'intérêt collectif dans la limite d'une distance de 2 m minimum.
- 7.2.6** - Les locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments, (y compris les garde-corps destinés exclusivement à assurer la sécurité du personnel pour des interventions techniques) ou des opérations d'aménagement, ainsi que les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes ... sont admis et ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires de l'article 7 de la zone concernée.

#### **ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

Dans tous les cas, les constructions implantées en vis-à-vis sur une même unité foncière, doivent l'être de telle sorte que soit aménagé entre elles, un espace suffisant pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et autres moyens de secours ou d'urgence et de telle sorte qu'il n'en résulte aucun inconvénient quant à leur occupation ou à leur utilisation : conditions d'éclairage, d'ensoleillement, de salubrité, de sécurité, etc..

#### **ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

**Des emprises supérieures aux dispositions spécifiques à chaque zone ou à celles des documents graphiques du règlement peuvent être admises** pour les constructions à usage de service public ou d'intérêt collectif.

Les locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments, (y compris les garde-corps destinés exclusivement à assurer la sécurité du personnel pour des interventions techniques) ou des opérations d'aménagement, ainsi que les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes ... sont admis et ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires de l'article 9 de la zone concernée.

### ARTICLE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

#### 10.1. - Hauteurs sur voie (Hv)

**10.1.1** - Les «dispositions communes» et « les dispositions spécifiques » à chaque zone ne sont pas applicables aux espaces constructibles « B ».

**10.1.2. - Des hauteurs sur voies différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone sont admises:**

**10.1.2.1.** - lorsqu'une construction déjà existante sur une unité foncière immédiatement voisine et implantée sur une limite séparative commune, est plus élevée que la construction projetée sur la même limite séparative, sans que la hauteur sur voie de la construction nouvelle excède la hauteur sur voie de la construction déjà existante.

**10.1.2.2.** - lorsqu'une construction est implantée entre ou à l'intersection de deux voies d'inégales largeurs, sur la voie la plus étroite, sans pouvoir excéder la hauteur sur la voie la plus large et sur 17 m au plus, comptés à partir de la limite d'implantation définie par l'article 6.

**10.1.2.3.** - pour les constructions à usage de service public ou d'intérêt collectif.

#### 10.2. - Hauteur absolue (H)

**10.2.1.** -Les «dispositions communes» et les « dispositions spécifiques » à chaque zone sont applicables en ce qu'elles n'ont rien de différent vis à vis des dispositions indiquées sur les documents graphiques du règlement.

**10.2.2. - Des hauteurs supérieures :**

**10.2.2.1.** - peuvent être exigées dans le périmètre du secteur sauvegardé et dans le cas de constructions contiguës situées en visibilité des immeubles protégés comme monuments historiques (classés ou inscrits) ou situées à l'intérieur des sites protégés, compte tenu des caractéristiques de ces immeubles ou de ces sites, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

**10.2.2.2.** - sont admises pour les constructions à usage de service public ou d'intérêt collectif.

**10.2.2.3.** - peuvent être exigées pour les constructions venant s'appuyer sur les éléments bâtis protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme : bâtiments, façades, ou éléments architecturaux mentionnés sur les documents graphiques du règlement.

Les locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments, (y compris les garde-corps destinés exclusivement à assurer la sécurité du personnel pour des interventions techniques) ou des opérations d'aménagement, ainsi que les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes ... sont admis et ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires de l'article 10 de la zone concernée.

### ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

#### 11.1. - Principe d'insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur

**11.1.1.-** Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs...) doit s'intégrer à la composition du quartier dans lequel il s'inscrit.

Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s'inscrivent. Cette mise en valeur peut se justifier par la prise en compte soit d'une part, de références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire toulousain, sans verser vers le façadisme ou le mimétisme, soit d'autre part, par une recherche visant à favoriser l'introduction d'une plus grande diversité architecturale cohérente avec son environnement.

En fonction des contextes rencontrés, le fractionnement des opérations au travers des propositions architecturales devra être recherché afin de faciliter l'intégration de ces opérations dans leur environnement.

**11.1.2.-** Les tissus urbains sont généralement hétérogènes et en évolution progressive. Il ne s'agit pas de les figer par une reproduction à l'identique, mais d'en assurer l'harmonieuse transformation. Pour bien maîtriser l'impact de la future

construction dans son environnement, le projet doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes de qualité et sur la structuration de la rue pour assurer l'insertion du futur bâtiment.

Si dans une rue où des rythmes horizontaux ou verticaux sont dominants un bâtiment projeté présente un linéaire de façade particulièrement important, celle-ci devra, par sa composition, reconstituer des séquences de façon à ne pas interrompre ce rythme dominant, ou à créer une composition qui définisse avec les rythmes existants un nouveau paysage urbain pour la perception de la rue.

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent permettre d'établir une continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions urbaines.

**11.1.3.-** A l'exception des constructions d'angle, la composition des façades sur les voies et emprises publiques doit tenir compte du rythme des constructions protégées (au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme) environnantes. Les éléments de composition apparents, en saillie ou au nu de la façade, peuvent contribuer à marquer ce rythme.

**11.1.4.-** Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de la démarche de développement durable, de la qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des constructions, (dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur....) de l'aménagement des abords et de l'orientation des constructions tout en veillant à animer la composition architecturale des façades.

## **11.2. - Les modifications et extensions, de constructions existantes**

**11.2.1.-** Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la construction initiale.

**11.2.2.-** Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural, les modifications, extensions, de constructions existantes doivent contribuer à une amélioration de la composition architecturale de celle-ci.

## **11.3 - Façades et murs extérieurs**

Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines et conduits exhausés, doivent être traités avec le même soin que les façades principales.

## **11.4. - Les couleurs et les matériaux**

Dans sa notice architecturale et paysagère, le projet doit indiquer le traitement de la coloration afin de valoriser la composition architecturale et l'espace environnant, en prenant en compte la coloration générale de Toulouse. A cette fin, une palette des couleurs et des matériaux est mise à disposition par la Ville de Toulouse.

Lorsque la terre cuite est utilisée, notamment sous sa forme traditionnelle la plus connue, la brique, elle doit être mise en œuvre sous forme d'éléments bâtis en pleine masse et peut être apparente sur tout ou partie de la façade ou combinée à d'autres matériaux. Elle peut également être employée en parement collé ou fixé mécaniquement, l'effet décoratif devant alors être affirmé et le pastiche de la fausse brique évité.

Les enduits traditionnels multicouches colorés soit dans la masse, soit par badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et aux peintures organiques.

Lorsqu'il y a un traitement sur pignon aveugle de surface importante, le projet devra l'expliquer et le justifier, notamment au niveau des enduits et des raccords.

Pour les immeubles collectifs ou ensembles d'habitations comportant plus de deux logements, les éléments utilisés en imitation sont à éviter en façade.

## **11.5. - Les toitures**

Dans tous les cas, les toitures doivent s'harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain.

En toiture-terrasse, l'étanchéité doit être traitée de manière qualitative et intégrée au cadre environnant.

## **11.6.- Les saillies**

Les saillies ne sont admises que si elles répondent à une intention claire et justifiée d'organisation et de composition architecturale de la façade concernée. Les saillies sur les emprises publiques, doivent respecter, dans tous les cas, les législations, et les réglementations en vigueur.

**11.7.-** Les locaux, ouvrages ou installations techniques, les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes, ...

**11.7.1.-** Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes, ... doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d'ensemble.

**11.8 - Les clôtures :**

**11.8.1.** - Elles doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes, et être en harmonie avec eux.

**11.8.2.** - Coté rue, pour les immeubles collectifs ou ensembles d'habitations comportant plus de deux logements, l'emploi de grillage souple est interdit.

Cette clôture doit être qualitative; elle peut comporter des grilles en ferronnerie ainsi que des dispositifs nécessaires à la protection contre le bruit et doit faire l'objet d'un aménagement susceptible d'atténuer l'effet d'enceinte perçu depuis la rue.

**11.9. - Locaux et installations techniques :**

Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards,...) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d'énergie et de distribution postale, doivent être intégrés aux constructions.

En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager et planté des abords des constructions.

Pour les immeubles collectifs ou ensembles d'habitations comportant plus de deux logements, le cheminement des gaines techniques devra être intégré dans les constructions (y compris en toiture-terrasse et en façade), ou à défaut, être habillé de manière architecturée ou paysagère.

**11.10. - Les espaces libres :**

Le traitement des espaces libres mentionnés dans les articles 13 des dispositions spécifiques des différentes zones doit s'attacher à conférer à ces espaces une fonction spécifique destinée à renforcer la pérennité et la valorisation paysagère et fonctionnelle des projets.

**11.11. - Les balcons :**

Pour les immeubles collectifs ou ensembles d'habitations comportant plus de deux logements, les balcons doivent faire l'objet d'une explication et d'une justification quant aux moyens utilisés pour mettre en œuvre un effet de transparence ou d'occultation au niveau des garde-corps.

**11.12 – Les commerces en rez-de-chaussée**

Les commerces doivent toujours laisser libres et apparentes les entrées d'immeubles donnant accès aux étages supérieurs.

Toutefois, lorsque ces accès peuvent être assurés d'une manière satisfaisante à partir d'une cour intérieure ou d'une façade arrière, les devantures commerciales peuvent éventuellement s'inscrire dans la totalité de la largeur du rez-de-chaussée.

**ARTICLE 12 – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT****STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES****12.1 - Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement, lorsqu'elles sont fixées, sont applicables :**

- 12.1.1** - à tout projet de construction, à l'exception des travaux de transformation ou d'aménagement de bâtiments à affecter à des logements locatifs aidés par l'état, y compris dans le cas où ceux-ci s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
- 12.1.2** - à toute modification d'une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis à l'exception de:
  - celle dont la surface de plancher créée est inférieure ou égale à 50m<sup>2</sup> de surface de plancher,
  - celle concernant les annexes n'excédant pas 50 m<sup>2</sup> de surface de plancher (voir définition en annexe).
- 12.1.3** - à tout changement de destination des constructions déjà existantes, pour le surplus de stationnement requis.

**12.2 - Les stationnements des véhicules, les aires d'accès, les rampes d'accès et les aires de manœuvre** doivent être réalisés à l'intérieur des unités foncières et dans les conditions normales d'utilisation. De plus, quand le niveau de trafic de la voie, la configuration géométrique de cette voie aux abords de l'accès et l'importance des flux entrants/sortants le nécessitera, l'aire de croisement des entrants/sortants sera impérativement organisée en domaine privé (plateforme 5m x 5m).**12.3 - Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigé :**

- 12.3.1** - Lorsque les dispositions spécifiques imposent un nombre minimum de place de stationnement, ce nombre est celui nécessaire à la destination de la construction au regard des besoins particuliers et justifiés et des conditions normales d'utilisation.
- 12.3.2** - Les nouvelles constructions à usage d'artisanat et d'entrepôt devront disposer d'un espace logistique adapté à leur activité en domaine privé.

**STATIONNEMENT DES VELOS****12.4- Les obligations de stationnement des vélos exigées :**

- 12.4.1** – sont applicables en termes de « **seuil minimal** »
- 12.4.2** - à toute modification d'une construction déjà existante [à l'exception de celle dont la surface de plancher créée est inférieure ou égale à 100 m<sup>2</sup>], pour le surplus du stationnement requis.
- 12.4.3** - à tout changement de destination des constructions déjà existantes, pour le surplus de stationnement requis.
- 12.4.4** - le nombre d'emplacements de stationnement est celui nécessaire à la destination de la construction au regard des besoins particuliers et justifiés et des conditions normales d'utilisation.
- 12.4.5 - Pour les constructions à destination d'habitation :**
  - de 0 m<sup>2</sup> à 100 m<sup>2</sup> (inclus) de surface de plancher :  
1 place pour le vélo (2 m<sup>2</sup>)
  - au delà de 100m<sup>2</sup> de surface de plancher :  
un ou plusieurs emplacements couverts seront prévus à raison de 3 % de la surface de plancher projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier.
- 12.4.6 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**  
un ou plusieurs emplacements couverts seront prévus à raison de 2 % de la surface de plancher projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier.
- 12.4.7 - Pour les constructions à destination de bureau :**  
un ou plusieurs emplacements couverts seront prévus à raison de 6 % de la surface de plancher projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier.
- 12.4.8 - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher :**  
pour 10 places de stationnement pour les véhicules motorisés exigées, 1 surface supplémentaire équivalente à 12,5 m<sup>2</sup> sera réalisée et réservée au stationnement des vélos. Ces emplacements seront couverts, ils pourront être regroupés et seront clairement identifiés. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier.
- 12.4.9 - Pour les constructions à usage d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher :**

pour 10 places de stationnement pour les véhicules motorisés exigées, 1 surface supplémentaire équivalente à 12,5 m<sup>2</sup> sera réalisée et réservée au stationnement des vélos. Ces emplacements seront couverts, ils pourront être regroupés et seront clairement identifiés. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier.

### **12.4.10 - Pour les constructions à destination industrie, d'entrepôt, de service public ou d'intérêt collectif :**

un ou plusieurs emplacements couverts seront prévus à raison de 2 % de la surface de plancher projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier.

### **12.4.11 – Pour la phase 1 de l'opération d'aménagement de Toulouse EuroSudOuest (cf. périmètre en pièce 5C) :**

Pour les constructions mixtes avec moins de 50% de surface de plancher dédiée à l'habitation et pour les constructions de bureaux, lorsque la surface totale dédiée au stationnement vélo en application des articles précédents, est supérieure à 600 m<sup>2</sup>, les normes exigées seront a minima celles du code de la construction et de l'habitation majorées de 20%.

## **ARTICLE 13 – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

---

### **13.1 - Les espaces boisés classés :**

Les arbres situés dans un espace boisé classé ou représentés par un symbole EBC qui subiraient un dommage ou dont l'état phytosanitaire le justifierait devront être remplacés dans les meilleurs délais, et l'essence utilisée devra être la même ou une de développement équivalent.

### **13.2 Les plantations hors des espaces boisés classés**

Les arbres remarquables doivent être conservés ou remplacés par des arbres de valeur équivalente.

### **13.3 - Les aires de stationnement non couvertes :**

**13.3.1** - Elles doivent être organisées de manière paysagère (treilles, haies, arbustes, bandes boisées, bosquets,...)

**13.3.2** - Pour les surfaces à usage de stationnement de plus de 250 m<sup>2</sup>, elles doivent être traitées à l'aide de techniques limitant l'imperméabilisation des sols et doivent comporter, sauf celles situées sur dalle, au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup>.

**13.3.3** - Sur les dalles, des parties plantées peuvent être associées à des parties minérales : les plantations doivent être installées sur au moins 30 cm d'épaisseur de terre végétale.

## **ARTICLE 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

---

- **SANS OBJET**





## CHAPITRE IV : Dispositions Spécifiques

### ZONE UC - Zone Urbaine Centre

#### ARTICLE 1 (UC) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 1.1. Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :
  - d'exploitation agricole ou forestière.

#### ARTICLE 2 (UC) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 2.1 - Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures à 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction à destination de commerce supérieure à 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante à la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.
- 2.2 - Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.
- 2.3 - **Dispositions en faveur de la diversité sociale**  
Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux, éventuellement exigible, est défini en annexe du présent règlement.
- 2.4 - Tout changement de destination d'une surface de plancher à usage d'habitation déjà existante est admis :
  - soit pour les services publics ou d'intérêt collectif,
  - soit pour les extensions ne dépassant pas 50% de la surface de plancher d'une activité déjà existante,
  - soit pour les surfaces de planchers situées en rez-de-chaussée des constructions,
  - soit pour les surfaces de planchers faisant l'objet d'une création au moins équivalente à usage d'habitation sur la même unité foncière.

#### Secteur UC2

- 2.5. - Des dispositions particulières peuvent être imposées pour la préservation du tunnel SNCF de Guilhemery à toute occupation et utilisation du sol, dans une bande de 45 m comptés de part et d'autre de l'axe du tunnel.

#### ARTICLE 3 (UC) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### ARTICLE 4 (UC) - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE, D'ASSAINISSEMENT ET DIVERS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### ARTICLE 5 (UC) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

- SANS OBJET

#### ARTICLE 6 (UC) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**6.1** Dans une bande de 17 m comptée à partir des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, toute construction doit être implantée à la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

**6.2 - Secteur UC11**

**Des volumes en saillies, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain, sont admis s'ils sont situés à au moins 3m du sol et s'ils ne dépassent pas 10 m de long.**

### **ARTICLE 7 (UC) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**7.1** - Toute construction doit être implantée en façade sur voie, en continuité ou en discontinuité d'une limite séparative latérale à l'autre.

**7.2 - Secteur UC1**

Lorsque sur une unité foncière immédiatement voisine, une construction est implantée sur une limite séparative commune, la construction projetée doit être implantée sur cette même limite séparative, à condition que la construction ainsi édifiée ne dépasse pas les longueurs définies par les constructions voisines sur les limites séparatives.

### **ARTICLE 8 (UC) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 9 (UC) - EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**9.1 - Secteur UC1**

**9.1.1** - L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **80%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**9.1.2** – **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 80% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **160 m<sup>2</sup>**.

**9.2 Secteurs UC2, UC7, UC8, UC12**

**9.2.1** - L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **70%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**9.2.2** - **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 70% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **140 m<sup>2</sup>**.

**9.3 Secteurs UC3, UC4, UC5, UC6 UC9, UC10, UC11**

**9.3.1** - L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **100%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**ARTICLE 10 (UC) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**10.1 - Hauteur sur voie (Hv) :**

$$Hv = 4/3 L$$

**10.2 - Hauteur absolue :****10.2.1 - Secteur UC1**

La hauteur absolue de toute construction sur limite doit assurer une transition avec les constructions voisines.  
Sur l'unité foncière, la hauteur absolue de toute construction est limitée à **21 m**.

**10.2.2 - Secteur UC2 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **17 m**.

**10.2.3 - Secteur UC3**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **15 m**.

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 18 m.

**10.2.4.- Secteur UC4**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **27 m**.

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 32 m.

**10.2.5 - Secteur UC5**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **36 m**.

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 43 m.

**10.2.6 - Secteur UC6**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **27.50 m**.

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 33 m.

**10.2.7 - Secteur UC7**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **32.50 m**.

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 39 m.

**10.2.8 - Secteur UC8**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **22.50 m**.

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 27 m.

**10.2.9 - Secteur UC9**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **21 m**.

**10.2.10 - Secteur UC10**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **30 m**.

**10.2.11 - Secteur UC11**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **35 m**.

**10.2.12 - Secteur UC12 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **18.50 m**.

En UC12, pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 22m.

**ARTICLE 11 (UC) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### 11.1 - Toitures :

**Les toitures constituent un élément essentiel des caractéristiques urbaines et architecturales de la présente zone.**

**Elles doivent, d'une part, contribuer à conforter la qualité du paysage urbain et d'autre part, s'inscrire dans le respect des principes architecturaux des constructions traditionnelles toulousaines.**

#### 11.1.1 - Les toitures traditionnelles :

**11.1.1.1** - Leur pente doit être de l'ordre de 33 %.

**11.1.1.2** - Leur couvert doit être réalisé au moyen de tuiles canal.

**11.1.1.3** - Afin de maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux, leur réalisation peut être exigée, pour leur couvert au moins, au moyen de tuiles canal de récupération.

**11.1.1.4** - Les trouées franches sont interdites.

#### 11.1.2. - Secteur UC1

Les toitures en terrasse sont interdites, excepté si elles constituent un accompagnement valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain environnant.

#### 11.1.3. - Secteurs UC2, UC3, UC4, UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10, UC11, UC12

Les toitures en terrasse sont autorisées, si elles constituent un accompagnement valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain environnant.

**11.1.4.** - Les autres toitures pouvant induire des pentes différentes sont admises afin de maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux ou dans le cadre d'une mise en œuvre de techniques ou de matériaux particuliers, notamment en faveur des énergies renouvelables.

### 11.2 - Les ouvrages en toitures :

Sont interdites :

- les fenêtres de toit, dans le versant sur rue, dont le plus grand côté dépasse 60 cm hors tout, excepté dans le cas où aucune autre solution architecturale n'est possible (lucarnes, autres ouvrages autorisés...),
- les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis).

**11.3** - Excepté dans le cas d'une étude spécifique valorisant la composition architecturale du projet, les souches de cheminée doivent être traitées en briques apparentes ou enduites et, leur plus petit côté ne peut mesurer moins de 0,40 m.

## ARTICLE 12 (UC) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ne s'appliquent pas à un changement de destination des constructions déjà existantes ayant pour effet la création de logements ou de commerces.

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

#### 12.1- En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :

**12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :** aucune place de stationnement n'est exigée.

**12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier, de commerce, d'artisanat, d'industrie ou d'entrepôt :** aucune place de stationnement n'est exigée, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :** aucune place de stationnement n'est exigée, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4. - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :** aucune place de stationnement n'est exigée, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :****12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :****12.2.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**


- au minimum 1 place pour 62 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier, de commerce, d'artisanat, d'industrie ou d'entrepôt :** aucune place de stationnement n'est exigée, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.**12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :** au minimum 1 place pour 19 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.**12.2.4. - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :** aucune place de stationnement n'est exigée, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.**ARTICLE 13 (UC) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS**

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**ARTICLE 14(UC) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

- SANS OBJET



## Zone UF - Zone Urbaine de Faubourg

### ARTICLE 1 (UF) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 1.1.- Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :
- d'exploitation agricole ou forestière.

### ARTICLE 2 (UF) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 2.1. - Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures à 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction à destination de commerce supérieure à 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante à la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.
- 2.2. - Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.
- 2.3 – Dispositions en faveur de la diversité sociale

Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux, éventuellement exigible, est défini en annexe du présent règlement.

- 2.4. - Les travaux d'extension, à condition d'être limités à 10% de la surface de plancher existante, à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU, pour les bâtiments à destination
- d'exploitation agricole ou forestière

#### Secteur UF1

- 2.5. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour la préservation du tunnel SNCF de Guilhemery à toute occupation et utilisation du sol, dans une bande de 45 m comptés de part et d'autre de l'axe du tunnel.

### ARTICLE 3 (UF) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 4 (UF) - DESSERTE PAR LES RESEAUX

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 5 (UF) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

- SANS OBJET

### ARTICLE 6 (UF) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**6.1 - Dans une bande de 17 m comptée à partir des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, toute construction doit être implantée à la limite :**

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

### **ARTICLE 7 (UF) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**A - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus,** comptée à partir de la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- d'emplacement réservé,
- de recul défini au présent règlement (article 6, article L111.1.4 du Code de l'Urbanisme ...).

**7.1.1.** - Toute construction doit être implantée en façade sur voie, en continuité ou en discontinuité d'une limite séparative latérale à l'autre.

**7.1.2.**- Lorsque la longueur de la construction implantée sur la limite séparative latérale est inférieure à 17 m, la partie restante peut ne pas être implantée sur cette limite à condition de respecter une distance minimale, par rapport à celle-ci, égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min.3 m).

**7.1.3** - Par rapport aux autres limites séparatives, toute construction :

- soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante,
- soit, doit être implantée à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

**B - Au-delà de la bande de profondeur de 17 m :**

**7.2. Toute construction :**

- soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante.
- soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

**C.- Dans tous les cas**

**7.3.** - Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter soit sur limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m de ces limites séparatives.

### **ARTICLE 8 (UF) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 9 (UF) - EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**9.1. - Secteurs UF1, UF2, UF3 :**

- 9.1.1 -** L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **50%** de la superficie totale de cette unité foncière.
- 9.1.2 -** Pour les parcelles positionnées à l'angle de plusieurs voies l'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière pourra atteindre **60%** de la superficie totale de cette unité foncière.
- 9.1.3. -** Une emprise au sol supplémentaire de 10% est admise pour les occupations et utilisations du sol à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel.
- 9.1.4. –** Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>, un seuil supérieur à 50% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **100 m<sup>2</sup>**.

**9.2. - Secteurs UF4, UF5, UF6 :**

L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **100%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**ARTICLE 10 (UF) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**10.1.- Hauteur sur voie (Hv) :**

(Hv = 4/3 L)

**10.2 – Hauteur absolue :****10.2.1 - Secteur UF1:**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **14,50m**

**10.2.2 - Secteur UF2 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **20 m**

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 23.5m.

**10.2.3 - Secteur UF3 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **18,50 m**

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 22m.

**10.2.4 - Secteur UF4 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **18 m**

**10.2.5 - Secteur UF5 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **24 m**

**10.2.6 - Secteur UF6 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **29 m**

**ARTICLE 11 (UF) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**11.1 – Toitures :**

- Les toitures constituent un élément essentiel des caractéristiques urbaines et architecturales de la zone de la présente zone.

- Elles doivent, d'une part, contribuer à conforter la qualité du paysage urbain et d'autre part, s'inscrire dans le respect des principes architecturaux des constructions traditionnelles toulousaines.

### 11.1.1 - Les toitures traditionnelles :

- 11.1.1.1** - Leur pente doit être de l'ordre de 33 %, toutefois une pente différente peut-être admise pour l'intégration des dispositifs de production d'énergie renouvelable sans remettre en cause l'harmonie des toitures.
  - 11.1.1.2** - Leur couvert doit être réalisé au moyen de tuiles canal ou de tuiles de surface courbe à l'exception de la tuile romane.
  - 11.1.1.3** - Afin de maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux, leur réalisation peut être exigée, pour leur couvert au moins, au moyen de tuiles canal de récupération.
  - 11.1.1.4** - Les trouées franches sont interdites sur rue.
- 11.1.2** - Les toitures en terrasse sont admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à l'homogénéité des toitures du paysage urbain environnant.
- 11.1.3** - Les autres toitures pouvant induire des pentes différentes sont admises afin de maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux ou dans le cadre d'une mise en œuvre de techniques ou de matériaux particuliers, notamment en faveur des énergies renouvelables.

### 11.2 - Les ouvrages en toitures :

Les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis) sont interdites.

## ARTICLE 12 (UF) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

### 12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :

#### 12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :

##### 12.1.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :

0,5 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

##### 12.1.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation) :

0,3 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme)

##### 12.1.1.3. - Pour les autres constructions à destination d'habitation :

1 place pour 60 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme)

#### 12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :

au minimum 1 place pour 84 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

#### 12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :

au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

#### 12.1.4. - Pour les constructions à destination de commerce :

##### 12.1.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.1.4.1.1.** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190

m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.1.2.** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

**12.1.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.5.1.1.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 49 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.1.2.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 183 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

**12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

**12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

**12.2.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation):**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

- de 0 m<sup>2</sup> à 100 m<sup>2</sup> (inclus) de surface de plancher : 1 place

- au dessus de 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher : 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec minimum 1 place par logement.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 67m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour **10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.**

**12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

au minimum 1 place pour 38 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

**12.2.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.4.1.1.** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 38m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.1.2.** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

**12.2.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.5.1.1.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 39m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5.1.2.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 29m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 146 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**ARTICLE 13 (UF) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS**

---

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**Secteurs UF1, UF2, UF3 :**

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre** doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre

Cette superficie doit correspondre à au moins :

- 25% de la surface de l'unité foncière si la surface minéralisée liée au stationnement des véhicules est égale ou supérieure à 15% de la surface de l'unité foncière.
- 15% de la surface de l'unité foncière dans les autres cas.


De plus, pour les constructions supérieures à 300m<sup>2</sup> de surface de plancher, 10% d'espaces libres (voir la définition dans le lexique annexé au présent règlement) doivent être organisés de manière paysagère d'un seul tenant conformément aux dispositions communes de l'article 11 alinéa 11.10.

Pour les parcelles positionnées à l'angle de plusieurs voies, les 10% d'espaces libres pourront être réduits compte tenu de la configuration de l'unité foncière.

**ARTICLE 14 (UF) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

---

- **SANS OBJET**



## Zone UCQ - Zone Urbaine Cœur de Quartier

### ARTICLE 1 (UCQ) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 1.1.-** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :
- d'industrie,
  - d'exploitation agricole ou forestière,
  - d'entrepôt.

### ARTICLE 2 (UCQ)- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 2.1. –** Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures à 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction à destination de commerce supérieure à 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante à la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.
- 2.2. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.
- 2.3 – Dispositions en faveur de la diversité sociale**  
Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux, éventuellement exigible, est défini en annexe du présent règlement.
- 2.4. –** Les travaux d'extension limitée à 10 % de la surface de plancher existante pour les bâtiments à destination :
- d'industrie,
  - d'exploitation agricole ou forestière,
  - d'entrepôt.

### ARTICLE 3 (UCQ) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 4 (UCQ) - DESSERTE PAR LES RESEAUX

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 5 (UCQ) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

- SANS OBJET

### ARTICLE 6 (UCQ) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **6.1. - Secteurs UCQ1 – UCQ2**

**Dans une bande de 17 m comptée à partir des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, toute construction doit être implantée à la limite :**

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

### **6.2. - Secteurs UCQ3 – UCQ4 – UCQ5**

Toute construction doit être implantée :

- soit à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé destinés aux voies et ouvrages publics
- soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé destinés aux voies et ouvrages publics.

## **ARTICLE 7 (UCQ) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **7.1. - Secteurs UCQ1 – UCQ2**

**A - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus,** comptée à partir de la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- d'emplacement réservé,
- de recul défini au présent règlement (article 6, article L111.1.4 du Code de l'Urbanisme ....) :

**7.1.1.** - Toute construction doit être implantée en façade sur voie, en continuité ou en discontinuité d'une limite séparative latérale à l'autre.

**7.1.2.** - Lorsque la longueur de la construction implantée sur la limite séparative latérale est inférieure à 17 m, la partie restante peut ne pas être implantée sur cette limite à condition de respecter une distance minimale, par rapport à celle-ci, égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min.3 m).

**7.1.3.** - Par rapport aux autres limites séparatives, toute construction :

- soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante,
- soit, doit être implantée à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min.3 m).

**B - Au-delà de la bande de profondeur de 17 m :**

### **7.2. - Toute construction :**

- soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante,
- soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

**C.- Dans tous les cas**

**7.3.** - Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter soit sur limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m de ces limites séparatives.

#### 7.4. Secteurs UCQ3 – UCQ4 – UCQ5

##### **A - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus,** comptée à partir de la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- d'emplacement réservé,
- de recul défini au présent règlement (article 6, article L111.1.4 du Code de l'Urbanisme ...).

Toute construction peut être implantée :

- soit sur les limites séparatives latérales,
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

##### **B - Au-delà de la bande de profondeur de 17 m :**

#### 7.5. Secteurs UCQ3 – UCQ5

Toute construction :

- 7.5.1.** soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante,
- 7.5.2.** - soit, peut être implantée sur limite séparative à la double condition :
- que cette construction mesurée sur cette limite ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur,
  - que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m, en dehors de celles visées au 7.5.1.
- 7.5.3.** - soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H$ , min.3m).

#### 7.6. Secteur UCQ4

Toute construction :

- soit peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante.
- soit doit respecter une distance minimale par rapport aux limites séparatives égale à la moitié de la hauteur de la construction, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

##### **C - Dans tous les cas :**

- 7.7.** - Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter soit sur limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m de ces limites séparatives.

#### **ARTICLE 8 (UCQ) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **ARTICLE 9 (UCQ) - EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du**

règlement s'appliquent.

### 9.1. - Secteurs UCQ1 – UCQ2 – UCQ3 – UCQ4

- 9.1.1. - L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **50%** de la superficie totale de cette unité foncière.
- 9.1.2. - Une emprise au sol supplémentaire de 10% est admise pour les occupations et utilisations du sol à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel.
- 9.1.3. – **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 50% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **100 m<sup>2</sup>**.

### 9.2. - Secteur UCQ5

- 9.2.1. - L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **70%** de la superficie totale de cette unité foncière.
- 9.2.2. - Une emprise au sol supplémentaire de 10% est admise pour les occupations et utilisations du sol à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel.
- 9.2.3. – **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 70 % peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **140 m<sup>2</sup>**.

## ARTICLE 10 (UCQ) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

### 10.1. - Hauteur sur voie (Hv) :

#### 10.1.1. - Secteurs UCQ1, UCQ4

$$Hv = 4/3 L$$

#### 10.1.2. - Secteurs UCQ2, UCQ3, UCQ 5

$$Hv = L$$

### 10.2. – Hauteur absolue :

#### 10.2.1. Secteurs UCQ1, UCQ4

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **15,50m**

#### 10.2.2. - Secteurs UCQ2, UCQ3

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **12,50 m**

#### 10.2.3. - Secteurs UCQ 5

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **18 m**

## ARTICLE 11 (UCQ) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

### 11.1 – Toitures :

Les toitures doivent répondre à un objectif d'insertion des constructions dans leur environnement.

Les toitures peuvent être à pente ou à terrasses, elles peuvent comporter des dispositifs de production d'énergie renouvelable sous réserve que ces derniers participent à part entière à la conception architecturale des projets.

### 11.2. - Les ouvrages en toitures :

Sont interdites les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis).

**11.3. - Principe d'insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur :**

Afin de participer au confortement de l'identité spécifique du cœur de quartier dans lequel il s'inscrit, tout projet doit justifier du respect des principes d'insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur, définis à l'article 11.1 des dispositions communes du règlement.

**ARTICLE 12 (UCQ) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

**12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :****12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :****12.1.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

0,5 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,3 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme)

**12.1.1.3. - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

1 place pour 60 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme)

**12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 84 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4. - Pour les constructions à destination de commerce :****12.1.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.4.1.1. -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.1.2. -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :****12.1.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.5.1.1. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 49 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.1.2. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 183 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

**12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

**12.2.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation) :**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

- de 0 m<sup>2</sup> à 100 m<sup>2</sup> (inclus) de surface de plancher : 1 place

- au dessus de 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher : 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec minimum 1 place par logement.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 67m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

au minimum 1 place pour 38 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

**12.2.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.4.1.1. -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 38m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.1.2. -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

**12.2.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.5.1.1. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 39m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5.1.2. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 29m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 146 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

---

**ARTICLE 13 (UCQ) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS**


---

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**13.1. - Secteurs UCQ1, UCQ2, UCQ3, UCQ4**

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, une superficie en pleine terre doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

Cette superficie doit correspondre à au moins :

- 25% de la surface de l'unité foncière si la surface minéralisée liée au stationnement des véhicules est égale ou supérieure à 15% de la surface de l'unité foncière.
- 15% de la surface de l'unité foncière dans les autres cas.

De plus, pour les constructions supérieures à 300m<sup>2</sup> de surface de plancher, 10% d'espaces libres (voir la définition dans le lexique annexé au présent règlement) doivent être organisés de manière paysagère d'un seul tenant conformément aux dispositions communes de l'article 11 alinéa 11.10.

Pour les parcelles positionnées à l'angle de plusieurs voies, les 10% d'espaces libres pourront être réduits compte tenu de la configuration de l'unité foncière.

**13.2. - Secteur UCQ5**

Excepté pour les constructions à usage de service public ou d'intérêt collectif, une superficie en pleine terre doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre

Cette superficie doit correspondre à au moins 15% de la surface de l'unité foncière.

De plus, pour les constructions supérieures à 300m<sup>2</sup> de surface de plancher, 10% d'espaces libres (voir la définition dans le lexique annexé au présent règlement) doivent être organisés de manière paysagère d'un seul tenant conformément aux dispositions communes de l'article 11 alinéa 11.10.

Pour les parcelles positionnées à l'angle de plusieurs voies, les 10% d'espaces libres pourront être réduits compte tenu de la configuration de l'unité foncière.


---

**ARTICLE 14 (UCQ) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**


---

- **SANS OBJET**

■ Zone UI



## ZONE UI – Zone Urbaine Intense

### ARTICLE 1 (UI) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 1.1 - Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :
- d'exploitation agricole ou forestière.

### ARTICLE 2 (UI) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 2.1 - Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures à 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction à destination de commerce supérieure à 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante à la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.
- 2.2 - Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.
- 2.3 – **Dispositions en faveur de la diversité sociale :**  
Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux, éventuellement exigible, est défini en annexe du présent règlement.
- 2.4 - Les travaux d'extension, à condition d'être **limités à 10% de la surface de plancher existante, à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU, pour les bâtiments à usage :**
- d'exploitation agricole ou forestière.

### ARTICLE 3 (UI) – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 4 (UI) – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE, D'ASSAINISSEMENT ET DIVERS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 5 (UI) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

- **SANS OBJET**

### ARTICLE 6 (UI) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### 6.1 - Secteurs UI1, UI2, UI3, UI4, UI5, UI6, UI8, UI9, UI10, UI11, UI12, UI15, UI16, UI17 :

Toute construction doit être implantée :

- soit à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.
- soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

#### 6.2 - Secteurs UI7, UI14

Toute construction doit être implantée :

- soit à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics
- soit à une distance de 2 m minimale par rapport à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

### ARTICLE 7 (UI) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### 7.1. Secteurs UI1, UI2, UI3, UI15, UI17 :

Toute construction :

- 7.1.1.- Soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante,
- 7.1.2.- Soit, doit respecter une distance minimale par rapport aux limites séparatives égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).
- 7.1.3.- Dans le cadre d'une prescription le long d'une voie mentionnée sur les documents graphiques du règlement, toute construction peut s'implanter sur les limites séparatives latérales ou respecter une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

#### 7.2. Secteurs UI7, UI14 :

Toute construction peut être implantée :

- soit sur les limites séparatives,
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

#### 7.3. - Secteurs UI4, UI5, UI6, UI8, UI9, UI10, UI11, UI12, UI16 :

**A - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus**, comptée à partir de la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- d'emplacement réservé,
- de recul défini au présent règlement (article 6, article L111.1.4 du Code de l'Urbanisme...).

**7.3.1.** Toute construction peut être implantée :

- soit sur les limites séparatives latérales, et pour les autres limites séparatives respecter une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

#### **B - Au-delà de la bande de profondeur de 17 m :**

**7.3.2.** Toute construction :

- soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante.
- soit, doit respecter une distance minimale par rapport aux limites séparatives égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

#### **C.- Dans tous les cas**

##### **7.4. Tous secteurs :**

Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter, soit sur limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m de ces limites séparatives.

### **ARTICLE 8 (UI) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 9 (UI) - EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **9.1. Secteurs UI1, UI3, UI4, UI5, UI6, UI8, UI9, UI10, UI11, UI12, UI14, UI15, UI17:**

- 9.1.1.-** L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **50%** de la superficie totale de cette unité foncière.
- 9.1.2. -** Une emprise au sol supplémentaire de 10% est admise pour les occupations et utilisations du sol à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel.
- 9.1.3. – Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>,** un seuil supérieur à 50% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **100 m<sup>2</sup>**.

#### **9.2. Secteur UI2 :**

- 9.2.1.-** L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **80%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**9.2.2.** - Une emprise au sol supplémentaire de 10% est admise pour les occupations et utilisations du sol à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel.

**9.2.3.** - **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 80% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **160 m<sup>2</sup>**.

### **9.3. Secteurs UI7, UI16 :**

**9.3.1.-** L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **100%** de la superficie totale de cette unité foncière.

## **ARTICLE 10 (UI) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **10.1. - Hauteur sur voie (Hv) :**

**10.1.1. - Secteurs UI1, UI2, UI3, UI4, UI5, UI6, UI8, UI9, UI10, UI11, UI12, UI15, UI16, UI17 :**

(Hv = L)

### **10.2. - Hauteur absolue :**

#### **10.2.1 - Secteur UI1**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **14,50 m**

#### **10.2.2 - Secteur UI2**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **22 m**

#### **10.2.3 - Secteur UI3**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **17 m**

#### **10.2.4 - Secteurs UI4, UI6**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **11,50 m**

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à **13.5m**.

#### **10.2.5 - Secteur UI5**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **14 m**

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 16.5m.

#### **10.2.6 - Secteur UI7**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **30 m**

#### **10.2.7 - Secteurs UI8, UI9**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **12,50 m**

#### **10.2.8 - Secteurs UI10, UI14**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **15,50 m**

#### **10.2.9 - Secteurs UI11, UI15, UI16,**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **18,50 m**

En UI11, pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à **22m**.

#### **10.2.10 -Secteur UI12**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **22,50 m**

#### **10.2.11 -Secteur UI17**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **25,50 m**

## **ARTICLE 11 (UI) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **11.1 – Toitures :**

Les toitures doivent répondre à un objectif d'insertion des constructions dans leur environnement.

Les toitures peuvent être à pente ou à terrasses, elles peuvent comporter des dispositifs de production d'énergie renouvelable sous réserve que ces derniers participent à part entière à la conception architecturale des projets.

#### 11.2 - Les ouvrages en toitures :

Sont interdites les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis).

#### 11.3 – Clôtures :

**11.3.1** - Les clôtures donnant sur les voies doivent de préférence être constituées de grilles ou de claires voies dont la hauteur ne doit pas excéder 2,20 m, mur bahut d'une hauteur de l'ordre de 0,70 m compris.

**11.3.2** - D'autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration des unités foncières, des caractéristiques des clôtures ou des constructions voisines, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateur, aire conteneurs...). Dans ces deux derniers cas, les murs seront réalisés ou parementés en matériaux résistants (terre cuite/béton architecturé/.../à l'exclusion de l'enduit) en harmonie avec la construction et leur dessin sera soigné.

### ARTICLE 12 (UI) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

#### 12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :

##### 12.1.1 - Pour les constructions à destination d'habitation :

###### 12.1.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :

0,5 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

###### 12.1.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation) :

0,3 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme)

###### 12.1.1.3. - Pour les autres constructions à destination d'habitation :

1 place pour 60 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme)

##### 12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :

au minimum 1 place pour 84 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

##### 12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :

###### 12.1.3.1. Secteurs UI1, UI2, UI3, UI4, UI5, UI6, UI8, UI9, UI10, UI11, UI12, UI14, UI15, UI16, UI17 :

au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

###### 12.1.3.2. -Secteur UI7

au minimum 1 place pour 125 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

##### 12.1.4. - Pour les constructions à destination de commerce :

###### 12.1.4.1. Secteurs UI1, UI2, UI3, UI4, UI5, UI6, UI8, UI9, UI10, UI11, UI12, UI14, UI15, UI16, UI17 :

**12.1.4.1.1** - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.1.4.1.1.1** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.1.1.2.** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.1.4.2. -Secteur UI7**

**12.1.4.2.1** - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.1.4.2.1.1** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 125 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.2.1.2** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 94 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.1.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

**12.1.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.5.1.1.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 49 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.1.2.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.1.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.1.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 183 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.1.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.1.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

## **12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

### **12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

#### **12.2.1.1. – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

#### **12.2.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

#### **12.2.1.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

- de 0 m<sup>2</sup> à 100 m<sup>2</sup> (inclus) de surface de plancher : 1 place

- au dessus de 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher : 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec minimum 1 place par logement.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 67m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

**12.2.3.1. -Secteurs UI1, UI2, UI3, UI4, UI5, UI6, UI8, UI9, UI10, UI11, UI12, UI14, UI15, UI16, UI17 :**

au minimum 1 place pour 38 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.3.2. -Secteur UI7**

au minimum 1 place pour 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

**12.2.4.1. -Secteurs UI1, UI2, UI3, UI4, UI5, UI6, UI8, UI9, UI10, UI11, UI12, UI14, UI15, UI16, UI17 :**

**12.2.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.4.1.1. -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 38m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.1.2. -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.2. -Secteur UI7**

**12.2.4.2.1 -** Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.2.4.2.1.1 -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.2.1.2 -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 75 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.6. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

**12.2.6.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.6.1.1. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 39m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.6.1.2. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 29m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.7. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.8. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :

au minimum 1 place pour 146 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.9. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.10 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

## ARTICLE 13 (UI) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre** doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

Cette superficie doit correspondre à au moins :

- 25% de la surface de l'unité foncière si la surface minéralisée liée au stationnement des véhicules est égale ou supérieure à 15% de la surface de l'unité foncière.
- 15% de la surface de l'unité foncière dans les autres cas.

De plus, pour les constructions supérieures à 300m<sup>2</sup> de surface de plancher, 10% d'espaces libres (voir la définition dans le lexique annexé au présent règlement) doivent être organisés de manière paysagère d'un seul tenant conformément aux dispositions communes de l'article 11 alinéa 11.10.

Pour les parcelles positionnées à l'angle de plusieurs voies, les 10% d'espaces libres pourront être réduits compte tenu de la configuration de l'unité foncière.

## ARTICLE 14 (UI) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

- **SANS OBJET**



■ Zone UIC



## Zone UIC – Zone Urbaine d'Intérêt Collectif

### ARTICLE 1 (UIC) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**1.1.** – Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :

- d'habitat non mentionné à l'article 2
- d'hébergement hôtelier,
- de bureau non mentionné à l'article 2,
- de commerce non mentionné à l'article 2,
- d'artisanat,
- d'industrie
- d'exploitation agricole ou forestière
- d'entrepôt,

### ARTICLE 2 (UIC) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**2.1. - Secteurs UIC5, UIC6 :**

2.1.1. – Les constructions à usage de « commerce » et de « bureau » ne sont autorisées que si elles sont liées à la vocation de la zone.

2.1.2. Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures à 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction à destination de commerce supérieure à 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante à la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.

**2.2. - Tous secteurs :**

2.2.1. Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.

2.2.2. Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination d'habitat à condition qu'il s'agisse de résidence pour étudiants telle que définie au titre des informations complémentaires dans les demandes d'autorisations d'urbanisme et liée aux services publics ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage d'enseignement et recherche.

**2.2.3. Dispositions en faveur de la diversité sociale :**

Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux, éventuellement exigible, est défini en annexe du présent règlement

2.2.4. Les travaux d'extension des constructions existantes non conformes aux articles 1 et 2 de la présente zone, à condition d'être limités à 10% de la surface de plancher existante, à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU.

### ARTICLE 3 (UIC) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 4 (UIC) - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX D'EAU, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRICITE ET DIVERS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 5 (UIC) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

- SANS OBJET

### ARTICLE 6 (UIC) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVÉES

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

- 6.1. - Toute construction doit être implantée :
- soit à la limite :
    - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
    - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics
  - soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite :
    - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
    - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

### ARTICLE 7 (UIC) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

- 7.1. - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).
- 7.2. - Si une construction sur une unité foncière immédiatement voisine est implantée sur une limite séparative commune, une construction nouvelle peut être implantée sur cette même limite séparative, à condition que la partie de la construction ainsi édifiée s'inscrive dans la surface verticale définie sur cette limite séparative par la construction déjà existante.

### ARTICLE 8 (UIC) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

### ARTICLE 9 (UIC) - EMPRISE AU SOL

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

#### 9.1. - Secteur UIC3 :

- 9.1.1. - L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **50%** de la superficie totale de cette unité foncière.
- 9.1.2. – Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>, un seuil supérieur à 50% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas 100 m<sup>2</sup>.

#### 9.2. - Secteur UIC4 :

L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **100%** de la superficie totale de cette unité foncière.

### ARTICLE 10 (UIC) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**10.1. – Hauteur absolue :****10.1.1. - Secteur UIC1, UIC5 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **24 m**.

**10.1.2. - Secteur UIC2, UIC6 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **60 m**.

**10.1.3. - Secteur UIC3 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **40 m**

**10.1.4. - Secteur UIC4 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **18 m**

**ARTICLE 11 (UIC) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**11.1 – Toitures :**

- Les toitures doivent répondre à un objectif d'intégration des constructions dans leur environnement.
- Les toitures peuvent être à pente ou à terrasses, elles peuvent comporter des dispositifs de production d'énergie renouvelable sous réserve que ces derniers participent à part entière à la conception architecturale des projets.

**11.2 - Les ouvrages en toitures :**

**11.2.1.-** Sont interdites les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis).

**11.3 – Clôtures :**

**11.3.1 -** Les clôtures donnant sur les voies doivent de préférence être constituées de grilles ou de claires voies dont la hauteur ne doit pas excéder 2,20 m, mur bahut d'une hauteur de l'ordre de 0,70 m compris (0,10 m minimum).

**11.3.2 -** D'autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration des unités foncières, des caractéristiques des clôtures ou des constructions voisines, des contraintes liées aux activités pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables tels que transformateurs, aires de conteneurs,.... Dans le cas des transformateurs et des aires de conteneurs, les murs seront réalisés ou parementés en matériaux résistants (terre cuite/béton architecturé/.../à l'exception de l'enduit) en harmonie avec la construction et leur dessin sera soigné.

**ARTICLE 12 (UIC) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

**12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :****12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation autorisées à l'article 2 :****12.1.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

0,5 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,3 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.1.3. - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

1 place pour 60 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme)

**12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 84 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

au minimum 1 place pour 95 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4. - Pour les constructions à destination de commerce :****12.1.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.4.1.1. -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.1.2. -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :****12.1.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.5.1.1. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 49 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.1.2. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 183 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :****12.1.9.1 – Secteurs UIC1, UIC2, UIC3, UIC4 :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9.2 – Secteurs UIC5, UIC6 :**

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation en zone d'influence des stations de TCSP. Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni report sur les voies et les espaces ouverts à tout type de circulation publique.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :****12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation autorisées à l'article 2 :****12.2.1.1 - Pour les constructions à destination d'habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

- de 0 m<sup>2</sup> à 100 m<sup>2</sup> (inclus) de surface de plancher : 1 place

- au dessus de 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher : 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec minimum 1 place par logement.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 67m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

au minimum 1 place pour 76 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4. - Pour les constructions à destination de commerce :****12.2.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.4.1.1.** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 38m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.1.2.** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :****12.2.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.5.1.1.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 39m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5.1.2.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 29m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 146 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

**12.2.9.1 – Secteurs UIC1, UIC2, UIC3, UIC4 :**

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9.2 – Secteurs UIC5, UIC6 :**

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation hors zone d'influence des stations de TCSP. Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni report sur les voies et les espaces ouverts à tout type de circulation publique.

**ARTICLE 13 (UIC) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS**

---

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**13.1. Secteurs UIC1, UIC2, UIC3 :**


Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au moins 10 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

**ARTICLE 14 (UIC) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

---

- **SANS OBJET**





## ZONE UM – Zone Urbaine Mesurée

### ARTICLE 1 (UM) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 1.1.- Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination:
- d'exploitation agricole ou forestière.

### ARTICLE 2 (UM) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 2.1. Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures à 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction à destination de commerce supérieure à 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante à la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.
- 2.2. - Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.
- 2.3 – **Dispositions en faveur de la diversité sociale :**  
Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux, éventuellement exigible, est défini en annexe du présent règlement.
- 2.4. - Les travaux d'extension des constructions existantes, à condition d'être limités à 10% de la surface de plancher existante, à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU, pour les bâtiments à destination :
- d'exploitation agricole ou forestière.

### ARTICLE 3 (UM) – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 4 (UM) – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE, D'ASSAINISSEMENT ET DIVERS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 5 (UM) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

- SANS OBJET

### ARTICLE 6 (UM) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**6.1.-** Toute construction doit être implantée à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite:

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé destiné aux voies et ouvrages publics.

### ARTICLE 7 (UM) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**A - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus,** comptée à partir de la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- d'emplacement réservé,
- de recul défini au présent règlement (article 6, article L111.1.4 du Code de l'Urbanisme ....).

#### 7.1. - Secteurs UM1, UM2, UM8

**7.1.1.-** Pour les unités foncières **dont la façade sur voie est inférieure ou égale à 12 m**, une construction est admise :

- sur les limites séparatives latérales, sous réserve que la hauteur de la construction sur la limite ne dépasse pas 3 m (hauteur mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement
- à une distance de l'autre ou des autres limites séparatives, au moins, égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

**7.1.2. -** Pour les unités foncières **dont la façade sur voie est supérieure à 12 m**, toute construction doit être implantée :

à une distance des limites séparatives, au moins, égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

**7.1.3.-** Quelle que soit la largeur de façade, lorsque sur une unité foncière immédiatement voisine, une construction est implantée sur une limite séparative commune, la construction projetée peut être implantée sur cette même limite séparative, à condition que la partie de la construction ainsi édifiée ne dépasse pas :

- la longueur définie par la construction voisine sur cette limite séparative,
- la hauteur de la construction voisine, augmentée de 3 m.

et que la partie de la construction ainsi édifiée respecte les distances minimales d'implantation par rapport aux autres limites séparatives égales à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

#### 7.2. - Secteurs UM3, UM4, UM5, UM6, UM7

Toute construction peut être implantée :

- soit sur les limites séparatives latérales,

et pour les autres limites séparatives respecter une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

**B - Au-delà de la bande de profondeur de 17 m :**

#### 7.3. - Secteur UM4,

Toute construction peut être implantée sur limite séparative ou au retrait autorisé à l'alinéa 7.2.5 de l'article 7 des dispositions communes du présent règlement.

#### 7.4 - Secteur UM8,

**7.4.1** - Pour les unités foncières, quelle que soit la largeur de façade sur voie, toute construction peut être implantée :

**7.4.1.1- soit, sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante.**

**7.4.1.2 – soit, sur limite séparative à la double condition :**

- que cette construction mesurée sur cette limite ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur,
- que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m, en dehors de celles visées au 7.4.1.1.

**7.4.2.-** Pour les unités foncières **dont la façade sur voie est inférieure ou égale à 12 m**, toute construction

- doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe «Lexique – Définitions» du présent règlement, avec un minimum de 3m ( $D \geq H$ , min.3 m).

**7.4.3** - Pour les unités foncières **dont la façade sur voie est supérieure à 12 m**, toute construction

- doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à 6 m et avec une **hauteur maximale de 3 m hors tout**, mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe «Lexique – Définitions» du présent règlement.

#### 7.5 - Autres secteurs UM

Toute construction :

**7.5.1** - soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante.

**7.5.2** - soit, peut être implantée sur limite séparative à la double condition :

- que cette construction mesurée sur cette limite ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur,
- que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m, en dehors de celles visées au 7.5.1.

**7.5.3** - soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H$ , min.3 m).

#### **C - Dans tous les cas :**

**7.6** - Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter soit sur limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m de ces limites séparatives.

### **ARTICLE 8 (UM) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 9 (UM) - EMPRISE AU SOL

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### 9.1. Secteurs UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6, UM8 :

- 9.1.1. - L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **50%** de la superficie totale de cette unité foncière.
- 9.1.2. - Une emprise au sol supplémentaire de 10% est admise pour les occupations et utilisations du sol à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel.
- 9.1.3. – **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 50% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **100 m<sup>2</sup>**.

#### 9.2. Secteur UM7 :

- 9.2.1.- L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **70%** de la superficie totale de cette unité foncière.
- 9.2.2. - Une emprise au sol supplémentaire de 10% est admise pour les occupations et utilisations du sol à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel.
- 9.2.3. - **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 70% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **140 m<sup>2</sup>**.

### ARTICLE 10 (UM) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### 10.1.- Hauteur sur voie (Hv) :

$$Hv = L$$

#### 10.2. - Hauteur absolue :

##### 10.2.1. - Secteur UM1, UM8 :

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **11.50 m**.

##### 10.2.2. - Secteur UM2 :

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **12.50 m**.

##### 10.2.3. - Secteur UM3 :

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **18.50 m**.

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 22m.

##### 10.2.4. - Secteur UM4 :

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **27 m**.

Pour les projets de constructions qui répondent aux critères de performance énergétique élevée, la hauteur absolue est portée à 32m.

##### 10.2.5. - Secteur UM5 :

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **9.50 m**.

##### 10.2.6. - Secteur UM6 :

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **22 m**.

##### 10.2.7. - Secteur UM7 :

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **18 m**.

### ARTICLE 11 (UM) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**11.1. - Toitures :**

Les toitures doivent répondre à un objectif d'intégration des constructions dans leur environnement.

Les toitures peuvent être à pente ou à terrasses, elles peuvent comporter des dispositifs de production d'énergie renouvelable sous réserve que ces derniers participent à part entière à la conception architecturale des projets.

**11.2 - Les ouvrages en toitures :**

Sont interdites les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis).

**11.3 - Clôtures :**

**11.3.1 -** Les clôtures donnant sur les voies doivent de préférence être constituées de grilles ou de claires voies dont la hauteur ne doit pas excéder 2,20 m, mur bahut d'une hauteur de l'ordre de 0,70 m compris.

**11.3.2 -** D'autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration des unités foncières, des caractéristiques des clôtures ou des constructions voisines, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateur, aire conteneurs...). Dans ces deux derniers cas, les murs seront réalisés ou parementés en matériaux résistants (terre cuite/béton architecturé/.../à l'exclusion de l'enduit) en harmonie avec la construction et leur dessin sera soigné.

## **ARTICLE 12 (UM) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :

12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :

**12.1.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

0,5 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,3 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.1.3. - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

1 place pour 60 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme).

12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :

au minimum 1 place pour 84 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :

au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

12.1.4. - Pour les constructions à destination de commerce :

**12.1.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.4.1.1. -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.1.2. -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :****12.1.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.5.1.1.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 49 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.1.2.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 183 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

**12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

**12.2.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation) :**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

- de 0 m<sup>2</sup> à 100 m<sup>2</sup> (inclus) de surface de plancher : 1 place

- au dessus de 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher : 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec minimum 1 place par logement.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 67m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

au minimum 1 place pour 38 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

**12.2.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.4.1.1.** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 38m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.1.2.** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

**12.2.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.5.1.1.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 39m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5.1.2.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 29m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 146 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

## **ARTICLE 13 (UM) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **13.1. Secteurs UM1, UM2, UM3, UM4, UM5, UM6, UM8 :**

Excepté pour les constructions à usage de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre** doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

Cette superficie doit correspondre à au moins :

- 25% de la surface de l'unité foncière si la surface minéralisée liée au stationnement des véhicules est égale ou supérieure à 15% de la surface de l'unité foncière.
- 15% de la surface de l'unité foncière dans les autres cas.

De plus, pour les constructions supérieures à 300m<sup>2</sup> de surface de plancher, 10% d'espaces libres (voir la définition dans le lexique annexé au présent règlement) doivent être organisés de manière paysagère d'un seul tenant conformément aux dispositions communes de l'article 11 alinéa 11.10.

Pour les parcelles positionnées à l'angle de plusieurs voies, les 10% d'espaces libres pourront être réduits compte tenu de la configuration de l'unité foncière.

### **13.2. Secteur UM7 :**

Excepté pour les constructions à usage de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre** doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

Cette superficie doit correspondre à au moins 15% de la surface de l'unité foncière.

De plus, pour les constructions supérieures à 300m<sup>2</sup> de surface de plancher, 10% d'espaces libres (voir la définition dans le lexique annexé au présent règlement) doivent être organisés de manière paysagère d'un seul tenant conformément aux dispositions communes de l'article 11 alinéa 11.10.


Pour les parcelles positionnées à l'angle de plusieurs voies, les 10% d'espaces libres pourront être réduits compte tenu de la configuration de l'unité foncière.

**ARTICLE 14 (UM) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

---

- **SANS OBJET**





## ZONE UL – Zone Urbaine Limitée

### ARTICLE 1(UL)- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**1.1.** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :

- d'exploitation agricole ou forestière.

**1.2. Secteurs UL1, UL2, UL3, UL4, UL5, UL7, UL11:**

**1.2.1-** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :

- d'hébergement hôtelier,
- d'industrie.
- d'entrepôt,

**1.3. Secteur UL9 :**

**1.3.1.** Les constructions nouvelles quelle que soit leur destination.

### ARTICLE 2 (UL) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**2.1.-** Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures à 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction à destination de commerce supérieure à 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante à la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.

**2.2. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.

**2.3 - Dispositions en faveur de la diversité sociale :**

Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux, éventuellement exigible, est défini en annexe du présent règlement.

**2.4. -** Les travaux d'extension, à condition d'être **limités à 10% de la surface de plancher existante, à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU, pour les bâtiments à destination :**

- d'exploitation agricole ou forestière.

**2.5. Secteurs UL1, UL2, UL3, UL4, UL5, UL7, UL11 :**

**2.5.1. -** Les travaux d'extension, à condition d'être **limités à 10% de la surface de plancher existante, à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU, pour les bâtiments à destination :**

- d'hébergement hôtelier,
- d'industrie.
- d'entrepôt,

**2.5.2. -** En dehors des «linéaires artisanaux et commerciaux protégés» et des «linéaires artisanaux et commerciaux à protection renforcée» les occupations et utilisations du sol à destination d'artisanat de moins de 300 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier.

**2.5.3. –** Dans les «linéaires artisanaux et commerciaux protégés» et les «linéaires artisanaux et commerciaux à protection renforcée» les occupations et utilisations du sol à destination d'artisanat de plus de 300 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier.

**2.6. Secteur UL9 :**

**2.6.1. -** les changements de destinations à destination :

- d'habitat,

- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de service public ou d'intérêt collectif,

sous réserve de respecter les dispositions prévues dans l'article 11 des dispositions spécifiques.

- 2.6.2.** - L'extension à condition d'être limitée à 10% de la surface de plancher existante, à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU.

### **ARTICLE 3 (UL) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC**

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

### **ARTICLE 4 (UL) - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE, D'ASSAINISSEMENT ET DIVERS**

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

### **ARTICLE 5 (UL) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES**

SANS OBJET

### **ARTICLE 6 (UL) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES**

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

#### **6.1. - Secteurs UL1, UL2, UL3, UL4, UL5, UL6, UL7, UL11**

Toute construction doit être implantée à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite:

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé destiné aux voies et ouvrages publics.

#### **6.2. - Secteurs UL8, UL10 :**

Toute construction doit être implantée :

- soit à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.
- soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

#### **6.3. - Secteur UL9 :**

Toute construction doit être implantée :

- soit à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.
- soit à une distance de 2 m minimale par rapport à la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

## **ARTICLE 7 (UL) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **7.1. - Secteur UL9 :**

Toute construction doit être implantée :

- soit sur les limites séparatives latérales,  
et pour les autres limites séparatives respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

**A - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus,** comptée à partir de la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- d'emplacement réservé,
- de recul défini au présent règlement (article 6, article L111.1.4 du Code de l'Urbanisme ...).

### **7.2. Secteurs UL1. UL3 :**

**7.2.1.-** Toute construction doit être implantée :

- soit sur les limites séparatives latérales,  
et pour les autres limites séparatives respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

### **7.3. Secteurs UL2. UL7:**

**7.3.1.-** Pour les unités foncières **dont la façade sur voie est inférieure ou égale à 12 m**, une construction est admise :

- sur les limites séparatives latérales, sous réserve que la hauteur de la construction mesurée sur la limite ne dépasse pas 3 m (hauteur mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),
- à une distance de l'autre ou des autres limites séparatives, au moins, égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

**7.3.2. -** Pour les unités foncières **dont la façade sur voie est supérieure à 12 m**, toute construction doit être implantée :

à une distance des limites séparatives, au moins, égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

**7.3.3. -** Quelle que soit la largeur de façade, lorsque sur une unité foncière immédiatement voisine, une construction est implantée sur une limite séparative commune, la construction projetée peut être implantée sur cette même limite séparative, à condition que la partie de la construction ainsi édifiée ne dépasse pas :

- la longueur définie par la construction voisine sur cette limite séparative,
- la hauteur de la construction voisine,

et que la partie de la construction ainsi édifée respecte les distances minimales d'implantation par rapport aux autres limites séparatives égales à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

### **7.4. Secteur UL4, UL11**

**7.4.1.** - Pour les unités foncières dont **la façade sur voie est inférieure ou égale à 12 m**, toute construction doit être implantée :

- d'une limite séparative latérale à l'autre jusqu'à une hauteur absolue de 3 m mesurée sur la limite (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),
- pour les limites séparatives latérales, à une distance au moins égale à 4 m pour les hauteurs supérieures à 3 m (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),
- pour les autres limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).

**7.4.2.** - Pour les unités foncières dont **la façade sur voie est supérieure à 12 m**, toute construction doit être implantée :

sur, au moins, une limite séparative latérale jusqu'à une hauteur absolue de 3 m mesurée sur la limite (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),

- pour les limites séparatives latérales, à une distance au moins égale à 4 m pour les hauteurs supérieures à 3 m (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),
- pour les autres limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).

**7.4.3.** - Quelle que soit la largeur de façade, lorsque sur une unité foncière immédiatement voisine, une construction est implantée sur une limite séparative commune, la construction projetée peut être implantée sur cette même limite séparative, à condition que la partie de la construction ainsi édifée ne dépasse pas :

- la longueur définie par la construction voisine sur cette limite séparative,
- la hauteur de la construction voisine,

et que la partie de la construction ainsi édifée respecte les distances minimales d'implantation par rapport aux autres limites séparatives égales à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).

### **7.5. Secteurs UL5, UL6, UL8 :**

**7.5.1.** - Pour les unités foncières dont **la façade sur voie est inférieure ou égale à 12 m**, toute construction doit être implantée :

- d'une limite séparative latérale à l'autre jusqu'à une hauteur absolue de 6 m mesurée sur limite (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),  
et à une distance des limites séparatives latérales au moins égale à 4 m pour les hauteurs supérieures à 6 m (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),
- pour les autres limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).

**7.5.2.** - Pour les unités foncières dont **la façade sur voie est supérieure à 12 m**, toute construction doit être implantée :

- sur, au moins, une limite séparative latérale ou d'une limite séparative à l'autre jusqu'à une hauteur absolue de 6 m mesurée sur limite (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),
  - pour les limites séparatives latérales, à une distance au moins égale à 4 m pour les hauteurs supérieures à 6 m (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),
  - pour les autres limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).
- 7.5.3.-** Quelle que soit la largeur de façade, lorsque sur une unité foncière immédiatement voisine, une construction est implantée sur une limite séparative commune, la construction projetée peut être implantée sur cette même limite séparative, à condition que la partie de la construction ainsi édifiée ne dépasse pas :
- la longueur définie par la construction voisine sur cette limite séparative,
  - la hauteur de la construction voisine,
- et que la partie de la construction ainsi édifiée respecte les distances minimales d'implantation par rapport aux autres limites séparatives égales à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).

#### **7.6. Secteur UL10 :**

- 7.6.1.** Toute construction peut être implantée :
- soit, au moins, sur une limite séparative latérale jusqu'à une hauteur absolue de 6 m mesurée sur limite (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),
  - pour les limites séparatives latérales, à une distance au moins égale à 4 m pour les hauteurs supérieures à 6 m (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement),
  - pour les autres limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).
- 7.6.2.-** Lorsque sur une unité foncière immédiatement voisine, une construction est implantée sur une limite séparative commune, la construction projetée peut être implantée sur cette même limite séparative, à condition que la partie de la construction ainsi édifiée ne dépasse pas :
- la longueur définie par la construction voisine sur cette limite séparative,
  - la hauteur de la construction voisine,
- et que la partie de la construction ainsi édifiée respecte les distances minimales d'implantation par rapport aux autres limites séparatives égales à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).

#### **B - Au-delà de la bande de profondeur de 17 m :**

##### **7.7 - Secteur UL11,**

- 7.7.1** - Pour les unités foncières, quelle que soit la largeur de façade sur voie, toute construction peut être implantée :
- 7.7.1.1-** soit, sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante.
- 7.7.1.2** – soit, sur limite séparative à la double condition :
- que cette construction mesurée sur cette limite ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur,
  - que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10m, en dehors de celles visées au 7.7.1.1.
- 7.7.2.-** Pour les unités foncières **dont la façade sur voie est inférieure ou égale à 12 m**, toute construction :
- doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe «Lexique – Définitions» du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H$ , min.3 m).
- 7.7.3** - Pour les unités foncières **dont la façade sur voie est supérieure à 12 m**, toute construction

- doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à 6 m et avec une **hauteur maximale de 3 m hors tout**, mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe «Lexique – Définitions» du présent règlement.

### 7.8 – Autres secteurs :

Toute construction :

**7.8.1** - soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante.

**7.8.2** -soit, peut être implantée sur limite séparative à la double condition :

- que cette construction mesurée sur cette limite ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur,
- que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m, en dehors de celles visées au 7.8.1.

**7.8.3** -soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m ( $D \geq H$ , min.3 m).

## ARTICLE 8 (UL) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

## ARTICLE 9 (UL) - EMPRISE AU SOL

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### 9.1. Secteurs UL1, UL2, UL4, UL5, UL6, UL7, UL8, UL10, UL11 :

**9.1.1.**- L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **50%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**9.1.2. – Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 50% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **100 m<sup>2</sup>**.

### 9.2. Secteurs UL5, UL6, UL8, UL10 :

Une emprise au sol supplémentaire de 10% est admise pour les occupations et utilisations du sol à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel.

### 9.3. Secteur UL3 :

**9.3.1.**- L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **70%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**9.3.2. – Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 70% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **140 m<sup>2</sup>**.

## ARTICLE 10 (UL) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### 10.1.-Hauteur sur voie (Hv) :

**10.1.1. - Secteurs UL4, UL5, UL6, UL8, UL10, UL11 :**

**Hv = L**

**10.2. – Hauteur absolue :**

**10.2.1. - Secteurs UL1, UL2, UL3 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **6.0 m**.

**10.2.2. - Secteur UL7 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **7.0 m**.

**10.2.3. - Secteurs UL4, UL5, UL6, UL8, UL10, UL11 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **8,50 m**

**10.2.4. - Secteur UL9 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder **15 m**.

**ARTICLE 11 (UL) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**11.1. - Toitures :**

- Les toitures doivent répondre à un objectif d'insertion des constructions dans leur environnement.
- Les toitures peuvent être à pente ou à terrasses, elles peuvent comporter des dispositifs de production d'énergie renouvelable sous réserve que ces derniers participent à part entière à la conception architecturale des projets.

**11.2. - Les ouvrages en toitures :**

Sont interdites les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis).

**11.3. - Clôtures :**

**11.3.1.-** Les clôtures donnant sur les voies doivent de préférence être constituées de grilles ou de claires voies dont la hauteur ne doit pas excéder 2,20 m, mur bahut d'une hauteur de l'ordre de 0,70 m compris.

**11.3.2.-** D'autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration des unités foncières, des caractéristiques des clôtures ou des constructions voisines, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateur, aire conteneurs...). Dans ces deux derniers cas, les murs seront réalisés ou parementés en matériaux résistants (terre cuite/béton architecturé/.../à l'exclusion de l'enduit) en harmonie avec la construction et leur dessin sera soigné.

**11.4. - Changement de destination :**

Les changements de destination autorisés à l'alinéa 2.6.1 du présent chapitre doivent garantir le respect des qualités architecturales des bâtiments présents dans le secteur UL9. Ils doivent, notamment, par l'aménagement de leurs abords s'attacher à respecter l'identité des lieux et les ordonnancements spécifiques qui en font leurs caractéristiques premières.

**ARTICLE 12 (UL) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

**12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

**12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

**12.1.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

0,5 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation) :**

0,3 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.1.3. - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

1 place pour 60 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme)

**12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 84 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

**12.3.1. - Secteurs UL6, UL8, UL10 :**

au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.3.2. - Secteurs UL1, UL2, UL3, UL4, UL5, UL7, UL9, UL11 :**

au minimum 1 place pour 95 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

**12.1.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.4.1.1. -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.1.2. -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

**12.1.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.5.1.1. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 49 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.1.2. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 183 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

**12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

**12.2.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation) :**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

- de 0 m<sup>2</sup> à 100 m<sup>2</sup> (inclus) de surface de plancher : 1 place

- au dessus de 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher : 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec minimum 1 place par logement.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 67m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

**12.3.1. - Secteurs UL6, UL8, UL10 :**

au minimum 1 place pour 38 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.3.2. - Secteurs UL1, UL2, UL3, UL4, UL5, UL7, UL9, UL11 :**

au minimum 1 place pour 76 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

**12.2.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.4.1.1. -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 38m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.1.2. -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

**12.2.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.2.5.1.1. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 39m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5.1.2. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 29m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 146 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

## ARTICLE 13 (UL) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### 13.1. - Secteurs UL1, UL2, UL7 :

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au moins 30 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter, au moins, un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

### 13.2. - Secteur UL3 :

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au moins 10 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

### 13.3. - Secteurs UL4, UL5, UL6, UL8, UL10, UL11 :

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre** doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

Cette superficie doit correspondre à au moins :

- 25% de la surface de l'unité foncière si la surface minéralisée liée au stationnement des véhicules est égale ou supérieure à 15% de la surface de l'unité foncière.
- 15% de la surface de l'unité foncière dans les autres cas.


De plus, pour les constructions supérieures à 300m<sup>2</sup> de surface de plancher, 10% d'espaces libres (voir la définition dans le lexique annexé au présent règlement) doivent être organisés de manière paysagère d'un seul tenant conformément aux dispositions communes de l'article 11 alinéa 11.10.

Pour les parcelles positionnées à l'angle de plusieurs voies, les 10% d'espaces libres pourront être réduits compte tenu de la configuration de l'unité foncière.

## ARTICLE 14 (UL) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

- **SANS OBJET**





## **ZONE UP – Zone Urbaine de Projet**

### **ARTICLE 1 (UP) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 2 (UP) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 2.1.-** Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures à 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction à destination de commerce supérieure à 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante à la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.
- 2.2.-** Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.
- 2.3 – Dispositions en faveur de la diversité sociale :**  
Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux, éventuellement exigible, est défini en annexe du présent règlement.

### **ARTICLE 3 (UP) – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 4 (UP) – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE, D'ASSAINISSEMENT ET DIVERS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 5 (UP) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES**

- **SANS OBJET**

### **ARTICLE 6 (UP) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**6.1. -** Toute construction doit être implantée :

- soit à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics
- soit à une distance de 2 m minimale par rapport à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

### **ARTICLE 7 (UP) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Toute construction peut être implantée :

- 7.1.** - soit sur limite séparative,
- 7.2.** - soit à une distance minimale par rapport aux limites séparatives égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 2 m ( $D \geq H/2$ , **min. 2 m**).
- 7.3.** - Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter soit sur limites séparatives, soit à une distance minimale de 2 m de ces limites séparatives.

### **ARTICLE 8 (UP) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 9 (UP) - EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 10 (UP) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **10.1. - Hauteur absolue**

##### **10.1.1. - Secteur UP 1**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 20m

##### **10.1.2. - Secteur UP 2**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 25m

##### **10.1.3. - Secteur UP 3**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 30 m.

##### **10.1.4. - Secteur UP 4**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 35 m.

##### **10.1.5. - Secteur UP 5**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 40 m.

##### **10.1.6. - Secteur UP 6**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 50 m.

##### **10.1.7. - Secteur UP 7**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 60 m.

##### **10.1.8. - Secteur UP 8**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 100 m.

### **ARTICLE 11 (UP) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du**

règlement s'appliquent.

## **ARTICLE 12 (UP) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Dans la ZAC Toulouse Montaudran Aérospace, en secteurs UP1, UP2, UP4, UP7, pour les occupations et utilisations du sol à destination :

- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de commerces,

le nombre d'aires de stationnement exigé pour les véhicules motorisés, est :

- défini par le cahier des charges de cession de terrain de la ZAC Toulouse Montaudran Aérospace dans le cadre d'une mutualisation des places de stationnement,
- ou calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes si le cahier des charges de cession de terrain de la ZAC Toulouse Montaudran Aérospace n'existe pas ou ne le précise pas.

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

### **12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

#### **12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

##### **12.1.1.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

###### **12.1.1.1.1 – pour les constructions à destination d'habitat locatif, aidé par l'Etat :**

0,5 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

###### **12.1.1.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,3 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

###### **12.1.1.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

1 place pour 60 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme)

##### **12.1.1.2. Secteur UP6:**

###### **12.1.1.2.1 - Pour les constructions à destination d'habitation :**

###### **12.1.1.2.1.1 – habitat locatif, aidé par l'Etat :**

0,5 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

###### **12.1.1.2.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,3 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme)

###### **12.1.1.2.1.3. - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

au minimum 1 place pour 116 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

#### **12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

##### **12.1.2.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

au minimum 1 place pour 84 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

##### **12.1.2.2. Secteur UP6:**

au minimum 1 place pour 125 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :****12.1.3.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.3.2. Secteur UP6:**

au minimum 1 place pour 125 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4. - Pour les constructions à destination de commerce :****12.1.4.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

**12.1.4.1.1** - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.1.4.1.1.1** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.1.1.2** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.2. Secteur UP6:**

**12.1.4.2.1** - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.1.4.2.1.1** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 125 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.2.1.2** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 94 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :****12.1.5.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

**12.1.5.1.1** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.1.5.1.1.1** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 49 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.1.1.2** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.2. Secteur UP6:**

**12.1.5.2.1** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.1.5.2.1.1** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 128 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.2.1.2** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 96 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 183 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

**12.1.9.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8:**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9.2 Secteur UP6:**

au minimum 1 place pour 445 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

**12.2.1 - Pour les constructions à destination d'habitation :**

**12.2.1.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8:**

**12.2.1.1.1 –pour les constructions à destination d'habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

- de 0 m<sup>2</sup> à 100 m<sup>2</sup> (inclus) de surface de plancher : 1 place

- au dessus de 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher : 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec minimum 1 place par logement.

**12.2.1.2. Secteur UP6:**

**12.2.1.2.1 – pour les constructions à destination d'habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.2.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.2.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

au minimum 1 place pour 93 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

**12.2.2.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

au minimum 1 place pour 67m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.2.2. Secteur UP6:**

au minimum 1 place pour 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

**12.2.3.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

au minimum 1 place pour 38 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.2.3.2 Secteur UP6:**

au minimum 1 place pour 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.2.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

#### **12.2.4.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

**12.2.4.1.1** - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.2.4.1.1.1** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 38m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.1.1.2** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

#### **12.2.4.2. Secteur UP6:**

**12.2.4.2.1** - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.2.4.2.1.1** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.2.1.2** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 75 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.2.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

#### **12.2.5.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

**12.2.5.1.1** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.2.5.1.1.1** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :  
au minimum 1 place pour 39m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5.1.1.2** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :  
au minimum 1 place pour 29m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créée plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

#### **12.2.5.2. Secteur UP6:**

**12.2.5.2.1** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.2.5.2.1.1** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 102 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5.2.1.2** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 77 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.2.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 146 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :****12.2.9.1 Secteurs UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP7, UP8 :**

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.9.2. Secteur UP6:**

au minimum 1 place pour 356 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.


**ARTICLE 13 (UP) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS**

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**ARTICLE 14 (UP) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

- SANS OBJET

■ Zone UE



## ZONE UE – Zone Urbaine Economique

### ARTICLE 1 (UE) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 1.1.- Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :
  - d'habitat,
  - d'exploitation agricole ou forestière.
- 1.2.- Secteur UE11 :
  - Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :
  - de commerce.
  - d'artisanat,

### ARTICLE 2 (UE) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 2.1 - Les constructions à destination d'habitation strictement affectée au logement des personnes dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement des activités existantes ou autorisées.
- 2.2. - Les extensions des constructions existantes à destination d'habitation, à condition:
  - 2.2.1. - soit que la surface de plancher projetée ne dépasse pas 20 m<sup>2</sup>
  - 2.2.2. - soit que la surface de plancher totale sur l'unité foncière ne dépasse pas 170 m<sup>2</sup> et sous réserve que cette augmentation ne représente pas plus de 50% de la surface de plancher nette déjà existante **à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU.**
- 2.3. - Les travaux d'extension, à condition d'être limités à 10% de la surface de plancher existante, à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU, pour les bâtiments à destination:
  - d'exploitation agricole ou forestière.
- 2.4. - Secteur UE1 :
  - Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.
- 2.5. - Secteurs UE1, UE2, UE3, UE4, UE5, UE6, UE7, UE8, UE9, UE10, UE12, UE13 :
  - Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures à 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction à destination de commerce supérieure à 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante à la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.
- 2.6. - Secteur UE11
  - Les travaux d'extension, à condition d'être limités à 10% de la surface de plancher existante, à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU, pour les bâtiments à destination :
    - de commerce.
    - d'artisanat,

### ARTICLE 3 (UE) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 4 (UE) - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX D'EAU, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRICITE ET DIVERS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 5 (UE) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES**

- **SANS OBJET**

### **ARTICLE 6 (UE) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **6.1. - Secteurs UE1, UE2, UE3, UE4, UE5, UE6, UE7, UE8, UE9, UE10, UE13 :**

Toute construction doit être implantée à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite:

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé destiné aux voies et ouvrages publics.

#### **6.2. - Secteurs UE11, UE12:**

Toute construction doit être implantée :

- soit à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics
- soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

### **ARTICLE 7 (UE) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **7.1. - Secteurs UE1, UE2:**

**7.1.1.** Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m), toutefois, une construction peut être implantée sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition :

- soit que la partie de la construction ainsi édifiée s'inscrive dans la surface verticale définie sur cette limite séparative par la construction voisine déjà existante.
- soit que ces limites ne constituent pas également une limite d'une zone UE avec une autre zone.

#### **7.2. - Secteurs UE11, UE12:**

**7.2.1.** - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m), toutefois, une construction peut être implantée sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la partie de la construction ainsi édifiée s'inscrive dans la surface verticale définie sur cette limite séparative par la construction voisine déjà existante.

**7.3. - Secteurs UE3, UE4, UE5, UE6, UE7, UE8, UE9, UE10, UE13 :**

**A - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus**, comptée à partir de la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- d'emplacement réservé,
- de recul défini au présent règlement (article 6, article L111.1.4 du Code de l'Urbanisme ...),

Toute construction doit être implantée :

**7.3.1.** - soit sur les limites séparatives latérales,

et pour les autres limites séparatives respecter une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).

**7.3.2.** - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m).

**B - Au-delà de la bande de profondeur de 17 m :**

**7.3.3.** - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 4 m ( $D \geq H/2$ , min. 4 m), toutefois une construction peut être implantée sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition :

- soit que la partie de la construction ainsi édifiée s'inscrive dans la surface verticale définie sur cette limite séparative par la construction voisine déjà existante.
- soit que ces limites ne constituent pas également une limite d'une zone UE avec une autre zone.

---

#### **ARTICLE 8 (UE) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

---

#### **ARTICLE 9 (UE) - EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

##### **9.1. - Secteurs UE3, UE4 :**

**9.1.1.** - L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **50%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**9.1.2.** – **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à 50% peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **100 m<sup>2</sup>**.

##### **9.2. - Secteur UE5 :**

**9.2.1.** - L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **35%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**9.2.2.** – **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à **35%** peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **70 m<sup>2</sup>**.

##### **9.3. - Secteur UE13 :**

**9.3.1.**- L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **80%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**9.3.2.** - **Pour les unités foncières inférieures à 200 m<sup>2</sup>**, un seuil supérieur à **80%** peut être admis si l'emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas **160 m<sup>2</sup>**.

---

#### **ARTICLE 10 (UE) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **10.1 - Hauteur sur voie (Hv) :**

#### **1.1.1. - Secteurs UE1, UE2, UE3, UE4, UE5, UE6, UE7, UE8, UE9, UE10, UE13 :**

Hv = L

### **10.2. - Hauteur absolue :**

#### **10.2.1 - Secteurs UE1, UE4, UE5 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **16 m.**

#### **10.2.2. - Secteurs UE2, UE9, UE13 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **22 m.**

#### **10.2.3. - Secteur UE3 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **10 m.**

#### **10.2.4. - Secteur UE6 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **25 m.**

#### **10.2.5. - Secteur UE7 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **40 m.**

#### **10.2.6. - Secteur UE8 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **19 m.**

#### **10.2.7. - Secteur UE10 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **25.50 m**

## **ARTICLE 11 (UE) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **11.1 – Toitures :**

- Les toitures doivent répondre à un objectif d'insertion des constructions dans leur environnement.
- Les toitures peuvent être à pente ou à terrasses, elles peuvent comporter des dispositifs de production d'énergie renouvelable sous réserve que ces derniers participent à part entière à la conception architecturale des projets.

### **11.2 - Les ouvrages en toitures :**

**11.2.1.-** Sont interdites les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis).

### **11.3 - Clôtures :**

**11.3.1 -** Les clôtures donnant sur les voies doivent de préférence être constituées de grilles ou de claires voies dont la hauteur ne doit pas excéder 2,20 m, mur bahut d'une hauteur de l'ordre de 0,70 m compris (0,10 m minimum).

**11.3.2 -** D'autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration des unités foncières, des caractéristiques des clôtures ou des constructions voisines, des contraintes liées aux activités pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateur, aire conteneurs, ...). Dans ces deux derniers cas, les murs seront réalisés ou parementés en matériaux résistants (terre cuite/béton architecturé/.../à l'exception de l'enduit) en harmonie avec la construction et leur dessin sera soigné.

## **ARTICLE 12 (UE) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

**12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

**12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation autorisées à l'article 2 :**

Pour les constructions à destination d'habitation : au minimum 1 place pour 78 m<sup>2</sup> de surface de plancher, avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 84 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

**12.1.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.4.1.1. -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.1.2. -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

**12.1.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :**

**12.1.5.1.1. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 49 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.1.2. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.6. - Pour les constructions à destination industrie :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 183 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :**

au minimum 1 place pour 121 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

**12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation autorisées à l'article 2 :**

au minimum 1 place pour 62 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 67m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :

au minimum 1 place pour 38 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.4. - Pour les constructions à destination de commerce :

#### 12.2.4.1. - Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

12.2.4.1.1. - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 38m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

12.2.4.1.2. - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :

#### 12.2.5.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

12.2.5.1.1. - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 39m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

12.2.5.1.2. - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

au minimum 1 place pour 29m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.6. - Pour les constructions à destination industrie :

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.7. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :

au minimum 1 place pour 146 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.8. - Pour les constructions à destination d'entrepôt :

au minimum 1 place pour 97 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### 12.2.9 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

## ARTICLE 13 (UE) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

### 13.1. - Secteurs UE1, UE2, UE3, UE4, UE6, UE7, UE8, UE9, UE10 :

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au moins 20 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

### 13.2. - Secteur UE5 :


Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au**

**moins 30 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

**ARTICLE 14 (UE) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

---

- **SANS OBJET**



## ZONE 1AU – Zone A Urbaniser ouverte

### ARTICLE 1 (1AU) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### 1.1. - Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :

- d'industrie
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt.

#### 1.2. Les extensions des constructions existantes à destination:

- d'industrie,
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt.

### ARTICLE 2 (1AU) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**2.1 -** Les constructions ou changement de destination entraînant la création d'activités nouvelles nuisantes pour les habitations riveraines et incompatibles avec la vie du quartier.

**2.2 -** Hors des secteurs portant l'indice « c », les nouvelles occupations et utilisations du sol des constructions a destination de commerce sont autorisées a condition que leurs surfaces de plancher soient inférieures a 500 m<sup>2</sup> et qu'elles soient compatibles avec la vie du quartier. Toutefois, si une construction a destination de commerce supérieure a 500 m<sup>2</sup> de surface de plancher (SP) est existante a la date d'approbation du PLU, une extension de 10% est autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier.

#### **2.3 - Dispositions en faveur de la diversité sociale :**

Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux, éventuellement exigible, est défini en annexe du présent règlement

**2.4 -** Les constructions et opérations ne pourront être autorisées qu'à condition d'être compatibles avec les orientations définies dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) jointe au présent P.L.U., et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus dans ce document.

### ARTICLE 3 (1AU) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 4 (1AU) - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX D'EAU, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRICITE ET DIVERS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### ARTICLE 5 (1AU) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

- SANS OBJET

### **ARTICLE 6 (1AU) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**6.1.** - Toute construction doit être implantée :

- soit à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics
- soit à une distance de 2 m minimale par rapport à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

### **ARTICLE 7 (1AU) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Toute construction pourra être implantée :

- 7.1.** - soit sur limite séparative,
- 7.2.** - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 2 m ( $D \geq H/2$ , min. 2 m).
- 7.3.** - Les constructions à usage de stationnement des véhicules et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, peuvent s'implanter soit sur limites séparatives, soit à une distance minimale de 2 m de ces limites séparatives.

### **ARTICLE 8 (1AU) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 9 (1AU)- EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 10 (1AU) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**10.1.** - Hauteur absolue

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : 25 m

### **ARTICLE 11 (1AU) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**ARTICLE 12 (1AU) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

**12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :****12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :****12.1.1.1 – pour les constructions à destination d'habitat locatif, aidé par l'Etat :**

0,5 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,3 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.1.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

1 place pour 60 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme)

**12.1.2. - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 84 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.1.4.1** - Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.4.2** - Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.1.5.1.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 49 m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.5.2.** - Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 36 m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.1.6 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :****12.2.1 - Pour les constructions à destination d'habitation :****12.2.1.1 – pour les constructions à destination d'habitat locatif, aidé par l'Etat :**

1 place par logement (application de l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.2 – pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles) ou pour les résidences universitaires (L631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation)**

0,5 place par logement (application des articles L151-35 et R123-9-1 du Code de l'Urbanisme).

**12.2.1.3 - Pour les autres constructions à destination d'habitation :**

- de 0 m<sup>2</sup> à 100 m<sup>2</sup> (inclus) de surface de plancher : 1 place
- au dessus de 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher : 1 place pour 48 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec minimum 1 place par logement.

**12.2.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier :**

au minimum 1 place pour 67m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.3. - Pour les constructions à destination de bureau :**

au minimum 1 place pour 38 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4. - Pour les constructions à destination de commerce :**

Pour les constructions à destination de commerce de plus de 190 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.2.4.1. -** Pour les commerces de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 38m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 190 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.4.2. -** Pour les commerces de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5. - Pour les constructions à destination d'artisanat :**

Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 194 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière :

**12.2.5.1. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de moins de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 39m<sup>2</sup> de surface de plancher au-dessus de 194 m<sup>2</sup> étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.5.2. -** Pour les constructions à destination d'artisanat de plus de 625 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière : au minimum 1 place pour 29m<sup>2</sup> de surface de plancher, étant précisé qu'il ne pourra être créée plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.6 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

---

### **ARTICLE 13 (1AU) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

---

### **ARTICLE 14 (1AU) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

- **SANS OBJET**





## **ZONE 1AUC – Zone Urbaine d’Intérêt Collectif**

### **ARTICLE 1 (1AUC) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s’appliquent.**

**1.1.** - Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :

- d’habitat non mentionné à l’article 2
- d’hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de commerce
- d’artisanat,
- d’industrie
- d’exploitation agricole ou forestière
- d’entrepôt,

### **ARTICLE 2 (1AUC) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s’appliquent.**

**2.1.** - Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu’il s’agisse d’ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.

**2.2** – Les constructions à usage d’habitation et de bureaux ne sont autorisées qu’à la condition d’être affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés.

**2.3** – Les constructions à usage de « bureaux » ne sont autorisées que si elles sont liées à la vocation de la zone.

**2.4.** – Les constructions et opérations ne pourront être autorisées qu’à condition d’être compatibles avec les orientations définies dans l’Orientation d’Aménagée et de Programmation (OAP ) jointe au présent P.L.U. , au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus dans ce document.

### **ARTICLE 3 (1AUC) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s’appliquent.**

### **ARTICLE 4 (1AUC) - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET DIVERS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s’appliquent.**

### **ARTICLE 5 (1AUC) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES**

- SANS OBJET

#### **ARTICLE 6 (1AUC) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

6.1. - Toute construction doit être implantée :

- soit à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics
- soit à une distance de 2 m minimale par rapport à la limite :
  - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

#### **ARTICLE 7 (1AUC) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

7.1. - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

7.2. - Si une construction sur une unité foncière immédiatement voisine est implantée sur une limite séparative commune, une construction nouvelle peut être implantée sur cette même limite séparative, à condition que la partie de la construction ainsi édifiée s'inscrive dans la surface verticale définie sur cette limite séparative par la construction déjà existante.

#### **ARTICLE 8 (1AUC) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **ARTICLE 9 (1AUC) - EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **ARTICLE 10 (1AUC) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **ARTICLE 11 (1AUC) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du**

règlement s'appliquent.

**ARTICLE 12 (1AUC) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

---

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**ARTICLE 13 (1AUC) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS**


---

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent

**ARTICLE 14 (1AUC) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

---

- SANS OBJET



## **ZONE AU0 – Zone A Urbaniser fermée**

### **ARTICLE 1 (AU0) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **1.1. - Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :**

- d'habitat
- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de commerce,
- d'artisanat,
- d'industrie
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt,
- de Service Public ou d'Intérêt Collectif (S.P.I.C) à usage d'Enseignement Recherche, Action Sociale, Santé, Culture et loisirs.

#### **1.2. Les extensions des constructions existantes à destination:**

- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de commerce,
- d'artisanat,
- d'industrie,
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt,

### **ARTICLE 2 (AU0) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Les extensions des constructions à destination d'habitation existante, à condition de ne pas dépasser 20 m<sup>2</sup> de surface de plancher à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU.

### **ARTICLE 3 (AU0) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 4 (AU0) - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX D'EAU, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRICITE ET DIVERS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### **ARTICLE 5 (AU0) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES**

- SANS OBJET

#### **ARTICLE 6 (AU0) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 6.1.** Toute construction doit être implantée :
- 6.1.1.** - soit à la limite :
- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics
- 6.1.2.** - soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite :
- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  - de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

#### **ARTICLE 7 (AU0) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 7.1.** Toute construction peut être implantée :
- 7.1.1.** - sur limite séparative  
ou
- 7.1.2.** - à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

#### **ARTICLE 8 (AU0) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **ARTICLE 9 (AU0)- EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

#### **ARTICLE 10 (AU0) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**ARTICLE 11 (AU0) - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**ARTICLE 12 (AU0) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

**12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :****12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

1 place pour 78 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme)

**12.1.2 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :****12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

au minimum 1 place pour 62 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**12.2.2. - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**


au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

**ARTICLE 13 (AU0) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS**

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**ARTICLE 14 (AU0) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

- SANS OBJET



**ZONE A – Zone Agricole****ARTICLE 1 (A) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 1.1. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination
- d'habitat
  - d'hébergement hôtelier,
  - de bureau,
  - de commerce,
  - d'artisanat,
  - d'industrie
  - d'entrepôt,
  - de Service Public ou d'Intérêt Collectif (S.P.I.C) à usage de transport, d'enseignement et recherche, d'action sociale, de santé et de culture et loisirs.
- 1.2. -** Les extensions et changements de destination à destination
- d'hébergement hôtelier,
  - de bureau,
  - de commerce,
  - d'artisanat,
  - d'industrie
  - d'entrepôt,
  - de Service Public ou d'Intérêt Collectif (SPIC) à usage de transport, d'enseignement et recherche, d'action sociale, de santé et de culture et loisirs.

**ARTICLE 2 (A) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

- 2.1. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.
- 2.2. -** Les implantations de site de production d'énergie photovoltaïque à condition d'être sur un bâtiment.
- 2.3. -** Les extensions des constructions existantes à destination d'habitation affectées au logement des personnes dont la présence est directement liée à l'activité agricole, à condition de ne pas dépasser 170m<sup>2</sup> de surface de plancher totale sur l'unité foncière à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU.

**ARTICLE 3 (A) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

---

**ARTICLE 4 (A) - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX D'EAU, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRICITE ET DIVERS**

---

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

---

**ARTICLE 5 (A) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES**

---

- SANS OBJET

---

**ARTICLE 6 (A) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES**

---

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**6.1.** - Toute construction doit être implantée :

**6.1.1.** - soit à la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics

**6.1.2.** - soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics.

---

**ARTICLE 7 (A) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

---

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**7.1.** Toute construction peut être implantée :

**7.1.1.** - sur limite séparative

ou

**7.1.2.** - à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D = H/2$ , min. 3 m).

---

**ARTICLE 8 (A) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

---

**Rappel :** Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.

**ARTICLE 9 (A) - EMPRISE AU SOL**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**ARTICLE 10 (A) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**10.1. Hauteur absolue :**

**10.1.1.** - Pour les occupations et utilisations du sol à destination d'habitation :

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **6.0 m**.

**10.1.2.** - Pour les occupations et utilisations du sol à destination d'exploitation agricole ou forestière :

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **11.50 m**.

**ARTICLE 11 (A) – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**11.1. – Toitures :**

- Les toitures doivent répondre à un objectif d'insertion des constructions dans leur environnement.
- Les toitures peuvent être à pente ou à terrasses, elles peuvent comporter des dispositifs de production d'énergie renouvelable sous réserve que ces derniers participent à part entière à la conception architecturale des projets.

**11.2. - Les ouvrages en toitures :**

Sont interdites les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis).

**11.3. – Clôtures :**

**11.3.1.** - Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle aux échanges faunistiques.

**11.3.2.** - Les clôtures donnant sur les voies ne doivent pas excéder 2,20 m de hauteur et ne doivent pas comporter un mur bahut supérieur à 0.70 m de hauteur.

**11.3.3.** - D'autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration des unités foncières ou pour des raisons impératives de sécurité ou de nuisances.

**ARTICLE 12 (A) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

**12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :****12.1.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

1 place pour 78 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme)

**12.1.2. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 183 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.1.3 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

### **12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :**

#### **12.2.1. - Pour les constructions à destination d'habitation :**

au minimum 1 place pour 62 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

#### **12.2.2. - Pour les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière :**

au minimum 1 place pour 146 m<sup>2</sup> de surface de plancher existante et projetée sur l'unité foncière, étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

#### **12.2.3. - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :**

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

## **ARTICLE 13 (A) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS**

---

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au moins 90 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

## **ARTICLE 14 (A) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

---

- **SANS OBJET**



■ Zone N



## ZONE N – Zone Naturelle

### ARTICLE 1 (N) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**1.1 -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :

- d'habitat,
- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- d'artisanat,
- d'industrie,
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt,

**1.2 - Secteurs NS, NH, NJ, NL1, NL2, NL3 :**

Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination :

- de commerce,

**1.3 - Secteur NS, NP :**

**1.3.1. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination de service public ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage de transport, d'enseignement recherche, d'action sociale, de santé et de culture et loisirs.

**1.3.2. -** Les extensions et changements de destination à destination :

- d'habitat,
- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de commerce,
- d'artisanat,
- d'industrie,
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt,
- de service public ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage de transport, d'enseignement recherche, d'action sociale, de santé et de culture et loisirs.

**1.4 - Secteur NH:**

**1.4.1. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination de service public ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage de transport, d'enseignement recherche, d'action sociale et de santé.

**1.4.2. -** Les extensions et changements de destination à destination :

- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de commerce,
- d'artisanat,
- d'industrie,
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt,
- de service public ou d'intérêt collectif (SPIC) à usage de transport, d'enseignement recherche, d'action sociale et de santé.

**1.5 - Secteur NJ:**

**1.5.1. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination de service public ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage de transport, d'enseignement recherche, d'action sociale, et de santé.

### 1.5.2. - Les extensions et changements de destination à destination :

- d'habitat,
- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de commerce,
- d'artisanat,
- d'industrie,
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt,
- de service public ou d'intérêt collectif (SPIC) à usage de transport, d'enseignement et recherche, d'action sociale et de santé.

### 1.6 - Secteurs NL1 et NL2 :

**1.6.1. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination de service public ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage d'enseignement recherche, d'action sociale et de santé.

### 1.6.2. - Les extensions et changements de destination à destination :

- d'habitat,
- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de commerce,
- d'artisanat,
- d'industrie,
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt,
- de service public ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage d'enseignement et recherche, d'action sociale et de santé.

### 1.7 - Secteur NL3 :

**1.7.1. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination de service public ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage de transport, d'enseignement recherche, d'action sociale, de santé et de culture et loisirs.

### 1.7.2. - Les extensions et changements de destination à destination :

- d'habitat,
- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- de commerce,
- d'artisanat,
- d'industrie,
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt,
- de service public ou d'intérêt collectif (SPIC) à usage de transport, d'enseignement et recherche, d'action sociale, de santé et de culture et loisirs.

### 1.8 - Secteur NG:

**1.8.1. -** Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination de service public ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage d'enseignement recherche, d'action sociale et de santé.

**1.8.2.** - Les extensions et changements de destination à destination :

- d'habitat,
- d'hébergement hôtelier,
- de bureau,
- d'artisanat,
- d'industrie,
- d'exploitation agricole ou forestière,
- d'entrepôt,
- de service public ou d'intérêt collectif (S.P.I.C) à usage d'enseignement recherche, d'action sociale et de santé.

## **ARTICLE 2 (N) - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**2.1.** - Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées, à condition qu'il s'agisse d'ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées.

**2.2 - Secteurs NS, NH, NJ, NL1, NL2, NL3, NG :**

Les implantations de site de production d'énergie photovoltaïque à condition d'être sur un bâtiment.

**2.3. - Secteur NH :**

Les extensions des constructions existantes à destination d'habitation, à condition de ne pas dépasser 170 m<sup>2</sup> de surface de plancher totale sur l'unité foncière à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU.

## **ARTICLE 3 (N) - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

## **ARTICLE 4 (N) - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX D'EAU, D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRICITE ET DIVERS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

## **ARTICLE 5 (N) - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES**

- SANS OBJET

## **ARTICLE 6 (N) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**6.1. - Secteurs NS, NH, NJ, NL1, NL2, NL3, NP :**

Toute construction doit être implantée :

### 6.1.1. - soit à la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics

### 6.1.2. - soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics

### 6.2. - Secteur NG :

Toute construction doit être implantée :

#### 6.2.1. - soit à la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics

#### 6.2.2. - soit à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite :

- des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
- de l'emplacement réservé aux voies et ouvrages publics

Des implantations différentes de celles définies aux alinéas 6.2.1 et 6.2.2 sont admises pour les extensions des constructions existantes.

## ARTICLE 7 (N) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### 7.1. - Toute construction peut être implantée :

- sur limite séparative

ou

- à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l'annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m ( $D \geq H/2$ , min. 3 m).

## ARTICLE 8 (N) - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

## ARTICLE 9 (N) - EMPRISE AU SOL

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### 9.1. Secteur NS :

L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **5%** de la superficie totale de cette unité foncière.

### 9.2. Secteur NJ :

L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **10%** de la superficie totale de cette unité foncière.

### 9.3. Secteurs NL1, NL2, NL3 :

L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **15%** de la superficie totale de cette unité foncière.

### 9.4. Secteur NG :

L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder **35%** de la superficie totale de cette unité foncière.

**9.5. Secteur NP :**

Néant

**ARTICLE 10 (N) - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**10.1. Hauteur absolue :****10.1.1 - Secteur NJ, NP :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **3.50 m.**

**10.1.2 - Secteur NL1:**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **14.50 m.**

**10.1.3 - Secteur NL2 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **39.50 m.**

**10.1.4 - Secteur NL3 :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **6 m.**

**10.1.5 - Secteur NG :**

La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder : **10.5 m.**

**ARTICLE 11 (N) – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS**

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

**11.1 – Toitures :**

- Les toitures doivent répondre à un objectif d'insertion des constructions dans leur environnement.
- Les toitures peuvent être à pente ou à terrasses, elles peuvent comporter des dispositifs de production d'énergie renouvelable sous réserve que ces derniers participent à part entière à la conception architecturale des projets.

**11.2. - Les ouvrages en toitures :**

Sont interdites les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis).

**11.3 – Clôtures :**

**11.3.1.** - Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle aux échanges faunistiques.

**11.3.2.-** Les clôtures sur voie ne doivent pas excéder 2.20 m de hauteur et ne doivent pas comporter un mur bahut supérieur à 0.70 m de hauteur.

**11.3.3.-** D'autres clôtures peuvent être admises pour tenir compte de la topographie, ou des caractéristiques des unités foncières ou pour des raisons impératives de sécurité ou de nuisances ou pour respecter les dispositions spécifiques du Code Général des Collectivités Territoriales.

## ARTICLE 12 (N) – OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

Le nombre d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes :

### 12.1 – En zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :

#### 12.1.1 - Pour les constructions à destination d'habitation :

##### 12.1.1.1 – Secteurs NS, NH, NJ, NL1, NL2, NL3 :

1 place pour 78 m<sup>2</sup> de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l'article L151-36 du Code de l'Urbanisme).

#### 12.1.2 - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :

au minimum 1 place pour 179 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

##### 12.1.2.2 – Secteur NP :

Aucune place de stationnement n'est exigée.

### 12.2 - Hors zone d'influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) :

#### 12.2.1 - Pour les constructions à destination d'habitation:

##### 12.2.1.1 – Secteurs NS, NH, NJ, NL1, NL2, NL3 :

au minimum 1 place pour 62 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

#### 12.2.2. - Pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif :

au minimum 1 place pour 143 m<sup>2</sup> de surface de plancher étant précisé qu'il ne pourra être créé plus d'une place pour 10 m<sup>2</sup> de surface de plancher.

##### 12.2.2.2 – Secteur NP :

Aucune place de stationnement n'est exigée.

## ARTICLE 13 (N) - OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

**Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s'appliquent.**

### 13.1. Secteur NS :

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au moins 90 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

### 13.2. Secteur NJ :

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au moins 80 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

### 13.3. Secteurs NL1 et NL2, NP :

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au moins 70 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

### 13.4. Secteur NL3 :

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au**

**moins 30 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m<sup>2</sup> de surface exigée en pleine terre.

**13.5. Secteur NG :**

Excepté pour les constructions à destination de service public ou d'intérêt collectif, **une superficie en pleine terre d'au moins 35 %** de la surface de l'unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble.

**ARTICLE 14 (N) - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**

---

- **SANS OBJET**




## ANNEXES DU REGLEMENT

### Territoires en faveur de la diversité sociale

L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme permet notamment de « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale »

Dans l'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), le PLU exige des pourcentages minimum de surface de plancher affectées à la destination habitation, dans le respect des objectifs de diversité sociale.



Pour chacun des territoires délimités au plan 4B3 intitulé « Plan des zones d'influence TCSP et des territoires de diversité sociale » et rappelé ci-dessus, les programmes de logements devront respecter, sur l'unité foncière, les prescriptions ci-après.

Par ailleurs, la diversité sociale de l'habitat pourra s'apprécier, dans le cas de la phase 1 de l'opération d'aménagement concédé TESO, à l'échelle globale du périmètre relatif à la 1<sup>ère</sup> phase de ladite opération (cf. périmètre en pièce 5C).

**T1 : TERRITOIRE DE CENTRALITES (JAUNE)**

Il est exigé une surface de plancher (SP) minimale, affectée aux logements locatifs sociaux et aux logements en accession sociale ou à prix maîtrisé, calculée en fonction du nombre de m<sup>2</sup> affectés à l'usage d'habitation, sur l'ensemble de l'unité foncière, et en fonction du tableau ci-après (hors foyer ou résidence tel que défini dans le CERFA PC : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence hôtelière à vocation sociale, résidence sociale, résidence de tourisme, résidence pour personnes handicapées) :

- sur l'unité foncière pour les opérations de construction en diffus
- pour les lotissements, cette SP pourra être répartie sur un ou plusieurs lots dans la demande de permis d'aménager ou de déclaration préalable

SP à usage d'habitation en m <sup>2</sup>	% minimum de SP affectée aux logements locatifs sociaux	% minimum de SP affectée aux logements en accession sociale ou à prix maîtrisé
< 1 000	0%	0%
1 001 – 2 000	0%	20%
2 001 – 4 500	30%	15%
> 4 501	35%	15%

**T2 : TERRITOIRE DE RENOUVELLEMENT URBAIN (ROUGE) (QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE)**

Hors ZAC et hors lotissement, la surface de plancher (SP) minimale affectée aux logements locatifs sociaux et à l'accession sociale ou à prix maîtrisé est de 0%.

Dans les ZAC et dans les lotissements, le programme global des constructions à usage d'habitation doit comporter 20% minimum de la surface de plancher (SP) minimale affectée au logement locatif social et 15% minimum pour les logements en accession sociale ou à prix maîtrisé.

**T3 : TERRITOIRE DE DIVERSITE, DANS LA VILLE EN MUTATION (ROSE)**

Il est exigé une surface de plancher (SP) minimale, affectée aux logements locatifs sociaux et aux logements en accession sociale ou à prix maîtrisé, calculée en fonction du nombre de m<sup>2</sup> affectés à l'usage d'habitation, sur l'ensemble de l'unité foncière, et en fonction du tableau ci-après (hors foyer ou résidence tel que défini dans le CERFA PC : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence hôtelière à vocation sociale, résidence sociale, résidence de tourisme, résidence pour personnes handicapées) :

- sur l'unité foncière pour les opérations de construction en diffus
- pour les lotissements, cette SP pourra être répartie sur un ou plusieurs lots dans la demande de permis d'aménager ou de déclaration préalable

SP à usage d'habitation en m <sup>2</sup>	% minimum de SP affectée aux logements sociaux	% minimum de SP affectée aux logements en accession sociale ou à prix maîtrisé
< 1 000	0%	0%
1 001 – 2 000	0%	20%
2 001 – 4 500	30%	0%
> 4 501	35%	0%

**T4 : TERRITOIRE A MAITRISE D'AMENAGEMENT (VERT)**

La surface de plancher (SP) minimale affectée aux logements locatifs sociaux et à l'accession sociale ou à prix maîtrisé est de 0%.

**Rappel :**

Dans les ZAC, la proportion et la qualification des logements sociaux sont détaillées dans les cahiers des clauses techniques des ZAC selon la préconisation du PLH.

Dans les OAP, la proportion et la qualification des logements sociaux sont détaillées dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation.

**T5 : TERRITOIRE DE DIVERSITE, DANS LA VILLE (BLEU)**

Il est exigé une surface de plancher (SP) minimale, affectée aux logements locatifs sociaux et aux logements en accession sociale ou à prix maîtrisé, calculée en fonction du nombre de m<sup>2</sup> affectés à l'usage d'habitation, sur l'ensemble de l'unité foncière, et en fonction du tableau ci-après (hors foyer ou résidence tel que défini dans le CERFA PC : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence hôtelière à vocation sociale, résidence sociale, résidence de tourisme, résidence pour personnes handicapées) :

- sur l'unité foncière pour les opérations de construction en diffus
- pour les lotissements, cette SP pourra être répartie sur un ou plusieurs lots dans la demande de permis d'aménager ou de déclaration préalable

SP à usage d'habitation en m <sup>2</sup>	% minimum de SP affectée aux logements locatifs sociaux	% minimum de SP affectée aux logements en accession sociale ou à prix maîtrisé
< 1 000	0%	0%
1 001 – 2 000	0%	20%
2 001 – 4 500	30%	10%
> 4 501	35%	10%

**T6 : TERRITOIRE DE DIVERSITE, DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE (ORANGE)**

Il est exigé une surface de plancher (SP) minimale, affectée aux logements sociaux, calculée en fonction du nombre de m<sup>2</sup> affectés à l'usage d'habitation, sur l'ensemble de l'unité foncière, et en fonction du tableau ci-après (hors foyer ou résidence tel que défini dans le CERFA PC : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence hôtelière à vocation sociale, résidence sociale, résidence de tourisme, résidence pour personnes handicapées) :

- sur l'unité foncière pour les opérations de construction en diffus
- pour les lotissements, cette SP pourra être répartie sur un ou plusieurs lots dans la demande de permis d'aménager ou de déclaration préalable

SP à usage d'habitation en m <sup>2</sup>	% minimum de SP affectée aux logements sociaux
< 2 000	0%
2 001 – 4 500	30%
> 4 501	35%

Quand, dans une tranche, le pourcentage affecté est commun aux deux typologies de logements sociaux – accession et locatif – la surface plancher minimale s'entend quelle que soit la typologie de logements sociaux.

## ORDONNANCES D'ARCHITECTURE

### PLACE DU CAPITOLE - PLACE WILSON - ALLEES F. ROOSEVELT

Le présent règlement est applicable à tous travaux concernant les façades donnant sur la Place du Capitole - Place Wilson - Allées F. Roosevelt, ainsi qu'aux retours de ces ordonnances d'Architecture sur les rues qui y aboutissent.

#### 1- Maçonneries des façades :

- 1.1. - Les matériaux bruts d'origine brique ou pierre, doivent être conservés, rétablis ou si nécessaire, remplacés à l'identique et doivent toujours être laissés apparents.
- 1.2. - Les éléments en briques seront soit lavés, soit brossés, soit nettoyés par tout procédé adapté à leur nature. Ils seront restaurés à l'aide de brique foraine pleine masse de récupération, rejointoyés au mortier de chaux hydraulique naturelle NFP 15-311 NHL, selon la technique et la coloration d'origine.
- 1.3. - Les maçonneries de brique seront protégées à l'aide d'une patine ou d'un hydrofuge, d'un aspect mat et incolore.

#### 2 - Rez - de- chaussée

- 2.1. - Les menuiseries et les vitreries doivent être installées à 18 cm en retrait du nu de la façade. Les vitreries doivent être constituées de glaces claires, transparentes, non réfléchissantes, des verres sablés sont acceptés. Les menuiseries seront en aluminium laqué ou bois peint. En hauteur, la vitrine viendra contre la sous face des bandeaux horizontaux d'origine, il n'y aura pas de retombée supplémentaire.
- 2.2. - Place Wilson et Allées F. Roosevelt : Lorsque les bandeaux horizontaux, d'une hauteur de 0,66 m sont remplacés, ils doivent l'être sous la naissance de l'arc plein cintre, à 0,05 m en retrait du nu de la façade.

Place du Capitole : les bandeaux maçonnés en briques foraines seront conservés.

- 2.3. - Les auvents fixes sont interdits. Les stores bannes, repliables à bras invisibles avec ou sans lambrequins sont seuls autorisés, ils doivent être situés à l'intérieur des tableaux, sans recouvrement des maçonneries de façade, contre le dessous des bandeaux horizontaux, ou contre les linteaux droits. Ils seront unis:
  - couleur gris bleu ou blanc cassé pour la place Wilson et allées F. Roosevelt.
  - couleur blanc cassé pour la place du Capitole.
- 2.4. - Les dispositifs d'éclairage en façade autres que ceux de l'éclairage public sont interdits.
- 2.5. - L'occupation du domaine public par des éléments fixes est interdite ( Hors mobilier urbain).

#### 3 - Entresol

##### 3.1. - Imposte plein cintre:

Place Wilson - Allées F. Roosevelt et Place du Capitole : voir croquis ci joint.

Les vitreries doivent être constituées de glaces claires, transparentes, non réfléchissantes. Des verres sablés sont acceptés.

Les menuiseries seront en bois peint, sauf dans le cas ou, d'une manière unitaire, on traite la totalité du percement de l'arcade qui peut alors être en métal laqué. La teinte des menuiseries sera choisie dans la palette couleur de la ville de Toulouse.

**3.2. - Petits percements :**

Place du Capitole : Les menuiseries bois deux vantaux avec garde corps sont à restituer.

Place Wilson et Allées F. Roosevelt : Menuiseries en bois peint, deux vantaux, deux carreaux ou bien plein vitrage bois peint ou aluminium laqué si on traite de la même manière le percement inférieur.

La teinte des menuiseries sera choisie dans la palette couleur ville de Toulouse.

**3.3. -** Les auvents, les stores, les lambrequins, les volets extérieurs, ainsi que tout autre dispositif assimilable sont interdits.

**3.4. -** Les dispositifs d'éclairage en façade autres que ceux de l'éclairage public sont interdits.

Place du Capitole : Sous les arcades la retombée formée par le nez de plancher, le linteau et la corniche sera traité partout de façon identique à la porte cochère n°9.

Les menuiseries seront tiercées en bois peint, avec garde corps au centre.

Les devantures seront en bois.

**4 - Etages**

**4.1. -** Les fenêtres seront toujours composées selon la menuiserie d'origine à savoir:

**Premier étage :**

- Fenêtre ouvrant à la française avec trois carreaux de la hauteur de l'imposte, une imposte séparée par une corniche intermédiaire, avec deux ouvrants à un seul carreau chacun.

**Deuxième étage :**

- Deux ouvrants composés de 3 carreaux verticaux (Place Wilson et Allées F. Roosevelt) et 4 carreaux verticaux (Place du Capitole) plus hauts que larges.
- Toutes les menuiseries seront implantées à 0,20 m au moins, en retrait du nu extérieur de la façade.
- Toutes les menuiseries seront en bois, peintes de couleur identique, à savoir Astral SO 05 55 (gris bleu) ou similaire.

**4.2. -** En occultation peuvent être utilisés des volets intérieurs en bois, qu'il est exclu de peindre en blanc mais plutôt en gris moyen. Les volets extérieurs, y compris les volets roulants sont interdits.


**4.3. -** Les stores ne peuvent être autorisés que sous la forme suivante : store droit à enroulement vertical, sans pente, sans glissière, de couleur blanc cassé, posé contre la menuiserie. Les lambrequins et auvents sont interdits.

**4.4. -** Les dispositifs d'éclairage en façade autres que ceux de l'éclairage public sont interdits


**4.5. -** Balustres : Après un nettoyage doux (cf. briques) l'aspect naturel de la terre cuite sera conservé, seul un hydrofuge incolore et non brillant sera appliqué.

**4.6. -** Allées F. Roosevelt et place Wilson : La corniche recevra une bande de zinc avec finition en boudin sur la façade.

**Schéma d'ordonnance de la Place du capitole :**



**Schéma d'ordonnance de la place Wilson et des allées F Roosevelt**



*solution1 : Ecoinçon maçonné*

*solution2 : Menuiserie tiercée*


*solution3 : Plein vitrage*



PLACE INTERIEURE SAINT-CYPRIEN

Etat actuel


échelle : 1 / 750



## PLACE INTERIEURE SAINT-CYPRIEN

Etat futur


échelle : 1 / 750



## IMMEUBLE TYPE PLACE SAINT-CYPRIEN


Immeuble de référence pour fixer l'ordonnance générale

échelle : 1 / 75



NOTA : les éléments d'ornementation sont à conserver  
ou à restituer sur les façades d'un même immeuble

détails échelle : 1 / 25



#### MESURES D'ACCOMPAGNEMENT - Place SAINT-CYPRIEN

- hauteur maximale H admise : 15 mètres (comptée conformément aux définitions situées en annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement).
- les façades sur rue devront être adaptées à la présente prescription et aux rythmes des façades déjà existantes (rythmes, percements, matériaux).

**PRESCRIPTION D'ARCHITECTURE - PLACE ROGUET :****Dispositions Générales :**

- la surélévation au-dessus de la cote 6,87 sera de type A ou de type B.
- surélévation du type B : le remplissage en produits verriers ne pourra pas représenter plus d'une trame sur deux d'un seul tenant (valeur maxi de la trame : voir élévation)
- les planchers sont donnés à titre indicatif
- la hauteur absolue (H) est de 15 mètres (comptée conformément aux définitions situées en annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement)
- l'ensemble des éléments structurant de cette prescription (corniches, débord de toiture, rythmes et nus de façades...) devra être composé de manière à assurer une cohérence entre les différentes unités foncières.

A ce seul fait, et si nécessaire, des adaptations mineures pourront être apportées aux dispositions et cotes précisées sur les coupes et élévations.

**Mesures d'accompagnement :**


- hauteur maximale (H) admise : 15 mètres (comptée conformément aux définitions situées en annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement)
- en cas de démolition des façades rues :
  - sur la place Roguet : la prescription devra être réalisée :
  - sur les autres rues aboutissant à la Place (selon plan) : les façades sur rue devront être adaptées à la présente prescription (rythmes, percements, matériaux...).

**Légende coupes et élévations :**

1. largeur des ouvertures à prévoir + marquer la verticalité.
2. membrures primaires : membrures primaires verticales : elles ne seront prévues que dans le cas où le remplissage prévu en (4) sera réalisé en produits verriers.
3. membrures secondaires
4. remplissage en mur rideau : nu en retrait par rapport aux étages inférieurs ; matériaux : terre cuite (briques...) ou produits verriers.
5. couverture tuile canal
6. corniches briques moulurées identiques à existant
7. briques foraines (cf existant)
8. entablement en briques moulurées.

Place ROGUET

Prescription d'architecture  
Élévation et Coupes  
échelle 1 / 125



**ZOOM sur le Document Graphique du Règlement - cahier****SECTEUR DES MENUISIERS****LEGENDE**

Espace constructible B

	Hauteur maximale NGF
	Hauteur maximale NGF : sur rue / sur cour intérieure
<b>139.7</b>	Hauteur NGF terrain naturel
	Servitudes L123-2c
	Principe d'implantation à l'alignement
	Emplacement Réservé (ER)
	Espace Boisé Classé (EBC)



## ZAC DES PONTS JUMEAUX

LEGENDE ZAC des PONTS-JUMEAUX			
Espaces constructibles B : principe d'implantation des toitures			
			Hauteur maximale NGF/ Nb de niveaux
	<p>Espace vert privatif de pleine terre</p> <p>Sont néanmoins autorisés les accès aux aires de stationnement et l'aménagement de liaisons souterraines entre îlots constructibles, sur une largeur maximale de 6 m</p> <p>Sont de plus applicables toutes les dispositions induites par l'arrêté préfectoral complémentaire du 12 décembre 2005 relatif aux opérations de traitement des pollutions, de réhabilitation et de réaménagement des terrains anciennement exploités par la société des FERRONNERIES DU MIDI sur l'emprise de la ZAC des Ponts-Jumeaux à Toulouse.</p>		
	<p>Accès possible aux aires de stationnement en sous-sol</p> <p>Rue Kruger et autre voies intérieures à la Zac : seuls accès admis</p>		
	<p>Prescription d'urbanisme A :</p> <p>Le long de la prescription et sur l'épaisseur du bâtiment, le nombre de niveaux doit être atteint dans le respect de la hauteur NGF maximale, à l'exception des parties traitées en terrasse qui pourront être réalisées avec un niveau de moins.</p>		
	<p>Prescription d'urbanisme B :</p> <p>Le long de la prescription et sur l'épaisseur du bâtiment, le nombre de niveaux doit être atteint dans le respect de la hauteur NGF maximale, à l'exception des parties traitées en terrasse qui pourront être réalisées avec un niveau de moins, et le 1er niveau (rez-de-chaussée) des constructions nouvelles doit présenter une hauteur sous plafond de 3, 20 m minimum, comptée à partir du niveau de plancher bas.</p>		
	<p>Prescription d'urbanisme C :</p> <p>Le long de la prescription et sur l'épaisseur du bâtiment, la percée pourra être complète, (auquel cas la côte NGF ne sera pas atteinte), ou construite partiellement avec un minimum de 4 niveaux de vide au-dessus du rez-de-chaussée avec dans ce cas là, une obligation de respecter la hauteur NGF maximale.</p>		
	<p>Prescription d'urbanisme D :</p> <p>Le long de la prescription d'urbanisme, les constructions doivent être en harmonie.</p>		
	Services		
	Equipement public		
	Servitudes L123-2c		
	Emplacement Réservé (ER)		
	Espace Boisé Classé (EBC)		





**LEXIQUE – DEFINITIONS**

<b>ACROTERE</b>	Élément d'une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord.
<b>ANNEXE</b>	Construction nouvelle située sur la même unité foncière que la construction principale et ayant un usage lié à la destination principale.
<b>ARBRE REMARQUABLE</b>	<p>Il s'agit d'un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysage urbain, qui justifient sa préservation et son intégration au projet de construction.</p> <p>Sa qualité remarquable s'apprécie par son aspect sain et dépourvu de signes de maladies ou de parasites pouvant entraîner sa mutilation ou sa mort.</p> <p>Il est également dépourvu de séquelles d'accident physiologique ou parasitaire qui pourraient mettre en cause l'intégrité de sa charpente. Il doit de plus présenter une dimension en concordance avec son âge présumé, et une couronne proportionnée au diamètre du tronc.</p> <p>En règle générale, il est recommandé de préserver les arbres présentant un diamètre d'au moins 30 cm et d'éviter l'implantation de construction à moins de 5 m de l'axe de leur tronc.</p> <p>Son intérêt remarquable s'apprécie au regard de l'ensemble urbain et du paysage dans lequel il se situe.</p> <p>Il doit constituer un élément marquant et indispensable au maintien de cet ensemble ou de ce paysage, soit en fonction de son utilité ou de son impact visuel.</p>
<b>ARBRE DE HAUTE TIGE</b>	Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 - 054 et 055.
<b>DESTINATION</b>	La destination d'une construction est définie par le Code de l'Urbanisme dans son article R123-9 et correspond à l'usage pour lequel la construction est prévue.
<b>EGOUT DU TOIT</b>	<p>L'égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.</p> <p>Dans le cas d'une toiture-terrasse, l'égout sera considéré au niveau de l'étanchéité.</p>
<b>EMPRISE AU SOL</b>	<p>Il s'agit de l'emprise au sol de toute construction. En sont exclues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments ou des opérations d'aménagements,</li> <li>▪ les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes .....</li> <li>▪ les emplacements couverts réservés aux deux-roues,</li> <li>▪ les piscines,</li> <li>▪ les terrasses non couvertes ne dépassant pas 60 cm du terrain naturel,</li> <li>▪ les pergolas,</li> <li>▪ les saillies, non constitutives de surface de plancher,</li> <li>▪ les ouvrages végétalisés dont la hauteur, au dessus du terrain naturel, ne dépasse pas 1.50 m et dont la couverture est traitée en espaces verts d'une épaisseur d'au moins 30 cm, à usage de stationnement des véhicules ou de locaux techniques ou de stockage.</li> </ul> <p>Les possibilités maximales sont indiquées dans les dispositions spécifiques à chaque zone; elles peuvent être remplacées par des indications reportées sur les documents graphiques du règlement pour certains territoires particuliers. Elles sont alors exprimées en terme de coefficient d'emprise au sol maximum (C.E.S.).</p> <p><b><u>COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL</u></b></p> <p>Il s'agit du rapport, en pourcentage, entre l'emprise au sol et la superficie de l'unité foncière supportant le projet de construction.</p>
<b>ENSEMBLE URBAIN ET ARCHITECTURAL</b>	Il s'agit de tout ensemble de constructions présentant une qualité architecturale, en matière de patrimoine local et de paysage urbain, ainsi qu'un intérêt particulier au regard de l'identité urbaine.
<b>«ESPACES AMENAGES»</b>	Ces espaces devront comporter une partie «espace vert» sur, au moins, 30 % de la superficie de

	<p>« l'espace aménagé ».</p> <p>Ils pourront comporter une partie «espace d'accompagnement» sur, au plus, 30 % de la superficie de « l'espace aménagé ».</p> <p>La superficie restante devra être aménagée en espace vert de pleine terre ou sur dalle. Cette dalle ne pourra pas dépasser 1,50 mètres hors tout, au dessus du terrain naturel et devra comporter une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 centimètres.</p> <p>Les occupations et utilisations en sous-sol ou sous dalle ne pourront être qu'à usage de stationnement des véhicules, de locaux techniques ou de stockage.</p>
<b>«ESPACES D'ACCOMPAGNEMENT»</b>	Il s'agit de la partie ou des parties de l'unité foncière, libres de toute construction en surface.
<b>ESPACES LIBRES</b>	Les espaces libres sont les espaces communs non construits, hors de toutes les circulations motorisées, des stationnements et des prospects minimum.
<b>ESPACES DE PLEINE TERRE</b>	Les espaces de pleine terre sont des espaces de terre meuble engazonné et/ou planté. Ils peuvent comprendre les cheminements piétons perméables. Ils ne comportent pas, les aires de stationnement et leurs surfaces de circulation, les piscines, etc.
<b>«ESPACES VERTS»</b>	Il s'agit de la partie ou des parties de l'unité foncière, libres de toute construction en surface comme en sous-sol, constituées par de la terre meuble, engazonnées et plantées et traitées en matériaux perméables pour les parvis, les allées et les accès nécessaires.
<b>EXTENSION</b>	L'extension au sol doit être accolée à la construction existante et la surélévation est une extension qui a la particularité de se trouver au dessus du volume du bâtiment existant.
<b>FOYER D'ACCUEIL</b>	Il s'agit de constructions à usage d'habitation communautaire réservées à l'hébergement : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de personnes momentanément en difficulté,</li> <li>▪ de personnes âgées aux ressources modestes,</li> <li>▪ de jeunes travailleurs,</li> <li>▪ d'enfants ou d'adolescents accueillis,</li> <li>▪ de personnes handicapées.</li> </ul>
<b>HAUTEUR ABSOLUE</b>	<p><b><u>Cas des toitures à pente égale ou supérieure à 20 % :</u></b></p> <p>Cette hauteur se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu' à l'égout du toit.</p> <p>Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées jusqu' à l'égout du toit.</p> <p>Dans le cas de terrain en pente, cette hauteur est majorée de la différence altimétrique au niveau du terrain naturel entre le point le plus bas et le plus haut au niveau de l'implantation du futur bâtiment et dans la limite de 1 m.</p> <p>Au-dessus et à compter de cette hauteur (H), peuvent s'ajouter, conformément à l'article 11, dans une limite de 3,50 m, les ouvrages en toiture, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables et la hauteur résultant de l'élévation des pentes de la toiture, et dans une limite de 2,50 m, les édicules techniques (ascenseurs).</p> <p>Dans le cas des toitures mono-pentes, aucune surface habitable n'est admise au-delà de la hauteur absolue, à l'exception de certains logements (type duplex...) dont la partie principale est située en-dessous de la hauteur absolue.</p>

**HAUTEUR ABSOLUE  
(suite)****Cas des autres toitures :**

Cette hauteur se mesure en tout point, hors tout, acrotère non compris, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions.

Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées hors tout, acrotère non compris.

Dans le cas de terrain en pente, cette hauteur est majorée de la différence altimétrique au niveau du terrain naturel entre le point le plus bas et le plus haut au niveau de l'implantation du futur bâtiment et dans la limite de 1 m.

Au-dessus et à compter de cette hauteur (H), peuvent s'ajouter, conformément à l'article 11 dans une limite de 3,50 m, les ouvrages en toiture, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables, et dans une limite de 2,50 m, les édifices techniques (ascenseurs).

**HAUTEUR HORS TOUT****Toit à pente :**

point du faîtage le plus haut.

**Toit terrasse :**

point de la construction la plus élevée, acrotère non compris.

**HAUTEUR SUR VOIE OU  
HAUTEUR RELATIVE**

La différence d'altitude entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite opposée à l'emprise existante ou projetée de la voie ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points.

**LIMITE DE REcul**

Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de construction situées au-dessus du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées, par rapport à l'emprise actuelle ou future des voies.

**LIMITE SEPARATIVE**

Il s'agit de tout côté d'une unité foncière appartenant à un propriétaire, qui le sépare d'une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire.

**LIMITE SEPARATIVE LATERALE**

Il s'agit d'une limite séparative qui a un contact direct et continu avec une limite d'emprise d'une voie actuelle ou future.

**LIMITE SEPARATIVE AUTRE QUE LATERALE**

Il s'agit d'une limite séparative qui n'a pas de contact avec une limite d'emprise d'une voie actuelle ou future.

**LOGEMENT SOCIAL**

Il s'agit de logements sociaux locatifs, en accession sociale ou en accession à prix maîtrisé.

**LOGEMENT LOCATIF SOCIAL :**

Il s'agit de logements dont la réalisation est financée en tout ou partie par un prêt aidé de l'Etat, et/ou une subvention de la collectivité dans le cadre de la convention de délégation de gestion des aides à la pierre ou par toute autre collectivité.

**LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE :**

Il s'agit de logements en Prêt Social Location-Accession (PSLA) agréés à des bailleurs sociaux (organismes HLM), tel que défini dans le Programme Local de l'Habitat et renseigné dans le CERFA de demande de permis de construire ou d'aménager dans la catégorie « accession sociale ».

**LE LOGEMENT EN ACCESSION A PRIX MAITRISE :**

Logement acquis dans le cadre d'une accession à la propriété par un propriétaire occupant et à titre de résidence principale, qui répondrait à l'un des cas de figure suivants :

- logement donnant droit à un taux de réduit de TVA dans le cadre d'un dispositif national (PSLA, accession dans les zones ANRU / QPV ou leur périmètre de 300 ou 500 m ou autre dispositif futur éventuel),
- logement de droit commun à taux normal de TVA respectant volontairement des plafonds de prix de vente et de ressources des acquéreurs par la prise en compte d'un plafond de prix de vente de 3000 € TTC par m<sup>2</sup> de surface utile (définition par analogie au PSLA) et le respect des plafonds de ressources au P.A.S. (Prêt à l'Accession Sociale).

Définition de la Surface Utile : Art R331-10 du Code de la Construction et de l'Habitation ; arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R 353-16 et de l'article R 331-10 du code de la construction et de l'habitation, arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour les opérations de location accession à la propriété immobilière.

Concernant le contrôle du respect du % minimum de SP affectée à l'accession à prix maîtrisé :

Le contrôle du % de la SP affectée à l'accession à prix maîtrisé, des plafonds de ressource et du montant du prix de vente plafonné à 3000€ TTC/m<sup>2</sup> de surface utile sera valablement établi au moyen de la production d'une attestation du notaire dans l'année suivant l'achèvement du programme immobilier ou procédure équivalente approuvée par Toulouse Métropole.

**LUCARNE**

Il s'agit d'une construction enveloppant et protégeant une ouverture dans un pan de toiture, couverte par une charpente et destinée à l'éclairage.

**LUCARNE RAMPANTE :**

Il s'agit d'une lucarne couverte par une toiture inclinée dans le même sens que le versant du toit.

**LUCARNE RETROUSSÉE OU CHIEN ASSIS :**

Il s'agit d'une lucarne couverte par une toiture inclinée dans le sens inverse de celui du versant du toit.

**NIVEAU D'UN BATIMENT**

Il s'agit de l'espace défini dans le code de la construction et de l'habitation.

**OPERATION DE RESTRUCTURATION**

Il s'agit de la réalisation de constructions dont l'importance et l'intérêt au milieu du tissu existant, justifient des implantations différentes de celles des constructions voisines existantes (par exemple : retrait des constructions au lieu d'alignement, discontinuité au lieu de continuité, ...).

**OUVRAGE EN TOITURE**

Il s'agit d'une partie de construction en saillie par rapport au pan de la toiture et dont la superficie est inférieure à 20 % de la surface du pan de toiture sur laquelle il s'implante.

**PANNE SABLIERE**

C'est la ligne, généralement horizontale, déterminée par l'assise de la pièce maîtresse, posée sur l'épaisseur de la partie supérieure d'un mur extérieur, en longueur dans le même plan que celui-ci, et supportant généralement le pied des chevrons.

**PROSPECT**

Règles de recul imposé par les articles 6 et 7 du présent règlement ou par les règles d'implantation du document graphique du règlement.

**SAILLIE HORIZONTALE OU VERTICALE**

Il s'agit d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage, débordant le volume virtuel maximum, délimité par les différentes surfaces enveloppes limites résultant de l'application des règles d'implantation (articles 6 et 7 du présent règlement) et de la hauteur (article 10 du présent règlement), autorisé et à l'intérieur duquel toute construction doit s'inscrire. Ainsi, toute saillie horizontale peut être assimilée à une saillie par rapport à un mur extérieur situé sur le même plan que ces surfaces enveloppes limites et toute saillie verticale peut être assimilée à une saillie par rapport à une toiture située sur le même plan que ces surfaces enveloppes limites.

**SINISTRE**

Il s'agit d'un évènement accidentel (incendie, explosion,...) qui a pour conséquence la destruction totale ou partielle d'un ouvrage (construction, mur,...).

**SP**

SP = Surface de plancher.

**TCSP**

TCSP = Transport en Commun en Site Propre.

**TECHNIQUE****LOCAUX OU OUVRAGES TECHNIQUES**

Il s'agit des :

- transformateurs électriques,
- cages d'ascenseur,
- pompes de relèvement ou de refoulement,
- cheminées,
- locaux de chaufferie collective et de machinerie technique,
- pylônes,
- réservoirs,
- châteaux d'eau,
- capteurs solaires,
- éoliennes,
- ...

**TECHNIQUE (suite)****INSTALLATIONS TECHNIQUES**

Il s'agit des :

- boîtiers,
- coffrets,
- armoires,
- regards,
- antennes,
- paraboles,
- paratonnerres,
- ...

**TERRAIN NATUREL**

Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.

**TOITURE**

C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques.

**PAN DE TOITURE**

Il s'agit de chacune des surfaces élémentaires planes constituant un versant ou une toiture.

**TROUÉE FRANCHE**

Il s'agit d'une trouée bordée sur l'ensemble de ses côtés par des versants de toiture et créée en vue de la réalisation d'une terrasse accessible.

**VERSANT DE TOITURE**

Il s'agit du pan de toiture ou de l'ensemble des pans de toiture présentant une même orientation.

**UNITE FONCIERE**

C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.

**USAGE**

L'usage d'une construction est à rattacher à la destination principale pour laquelle la construction est prévue.

**VOIE PUBLIQUE,  
EMPRISE PUBLIQUE,  
VOIE PRIVEE**

**en font parties :** les voies ouvertes à la circulation publique, les places publiques, les venelles, les cheminements piétons, les pistes cyclables, les TCSP...

**en sont exclues :** les parcs et jardins publics même ouverts au public, voies ferrées, voies navigables, les aéroports.